

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI SATU (1) BUAH GELANGGANG FUTSAL DI JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>GELANGGANG FUTSAL JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS Kerja Membina Lantai Kerja -kerja menggali tanah asal dari <i>ground level</i> dengan maksimum kedalaman tidak melebihi 150mm dengan menggunakan jentera termasuk kerja-kerja memecah lapisan <i>premix</i> dan konkrit sediaada dan lain-lain kerja yang berkaitan sepertimana arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	67		
B	<p>Kerja - kerja membuang tanah di tempat yang di benarkan keluar daripada tapak bina dengan menggunakan lori melebihi 5km ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M3	67		
C	<p>Kerja Membina Lantai Gelanggang Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu baur hancur (<i>crusher run</i>) dengan tebal minima 100mm dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M2	448		
D	<p>Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian 100mm untuk membina <i>slab</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	9		
E	<p>Kerja - kerja membekal, dan memasang kepingan jejaring A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm berat tidak kurang 2.22kg setiap meter persegi. Sambungan dan pertindihan kemas (pengukuran tepat dan tiada peruntukan untuk pertindihan) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	448		
F	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit siap bancuh (<i>ready mix concrete</i>) Gred 25 (1:2:4- 20mm) sebagai lantai gelanggang dengan tebal 100mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M3	49		
G	<p>Kerja Kemasan Lantai Kerja-kerja melepai licin permukaan gelanggang dengan simen <i>SIKA floor</i> atau setaraf (<i>colour mineral dry shakes floor hardener</i>) menggunakan mesin <i>power trowel</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil</p>	M2	448		
H	<p>Membekal dan mengecat dua (2) lapisan <i>duracourt deco</i> atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang dengan kelebaran 40mm dan ketebalan 2.5mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Sila rujuk Pelan Lantai)</p>	M	160		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI SATU (1) BUAH GELANGGANG FUTSAL DI JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	GELANGGANG FUTSAL JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS (samb.)				
	Kerja-kerja Membaiki <i>Perimeter Drain</i> Sediaada Dan Kerja Berkaitan				
A	Membekal dan memasang baru longkang separuh bulatan jenis tembikar berglis saiz 150mm dilepa dengan simen dan pasir (1:3) mengikut spesifikasi dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	6		
B	Membekal dan menambak termasuk merata dan memampat tanah seperti dikehendaki yang diperolehi dari luar tapak bina, dihampar, diratakan dan digelek dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	25		
C	Membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat <i>close turfing</i> dihampar, diratakan dan digelek; termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur disekeliling gelanggang dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	53		
	Kerja- kerja membaiki pintu pagar sediada				
D	Kerja-kerja membekal dan pasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing</i> 50mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau dan kemasan dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	6		
E	kerja-kerja membekal dan pasang dawai pagar <i>chain link</i> 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	4		
	Engsel				
F	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm engsel tumpu keluli tahan karat dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	NOS	12		
	Selak				
G	Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm selak sedatar <i>flush bolt</i> dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	NOS	2		
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :				

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI SATU (1) BUAH GELANGGANG FUTSAL DI JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	GELANGGANG FUTSAL JALAN PUTRA BISTARI 2/3, PUTRA HEIGHTS (samb.)				
	Kerja Membina Tiang Gol Futsal dan Kerja-kerja Berkaitan				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing</i> 75mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	46		
B	Kerja-kerja bekal dan pasang <i>net</i> tiang gol futsal (gred A) dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa Rujuk LUK. 3)	NOS	2		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemas				
C	Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					