

CADANGAN KERJA MEMBAIKI CERUN DI SEKITAR LORONG BELAKANG LOT 177 DAN 145 DI TAMAN JUTA UTAI KUALA KUBU BHARU				

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	<u>DI LOT 177)</u>				
	<u>SKOP CERUN</u>				
1	Skop mengorek,memotong permukaan cerun tebing menggunakan jentera yg sesuai (contoh : excavator) bagi membuang/bersihkan cerun yg rosak/runtuh & bawa keluar sisa tanah ke lokasi yg dibenarkan. Termasuk rubble wall sedia ada.	m3	600.0		
2	Skop mencakar,mengikis dgn jentera yg sesuai pada permukaan cerun/tebing yg diarahkan dgn ketebalan sehingga 1m utk membentuk cerun sekata & kemas & bawa keluar/tambak sisa ke tapak yg dibenarkan.	m2	200.0		
3	Bekal & pasang lapisan penutup cerun & pengukuh cerun dari jenis & ribentuk yg diluluskan dan ciri2 spt. <u>√ Penghalang aktiviti hakisan oleh air permukaan</u> <u>√ Lapisan yg kukuh & lasak pada permukaan cerun</u> <u>√ Menyalur keluar air hujan dari cerun dgn berkesan.</u> <u>√ Membentuk permukaan cerun dgn kemas</u> <u>√ Boleh sesuai dgn jenis & tanah cerun sedia ada</u> <u>√ Jaminan bahan tidak rosak (tempoh lebih 5 tahun)</u> Skop termasuk penghantaran & pasang keseluruhan set lapisan penutup & kerja pengukuh cerun hingga kemasan akhir kemasan akhir & skop penjagaan selama 6 bulan.	m2	250.0		
4	Bekal & bina dasar konkrit G25 & tetulang BRC A7 setebal 150mm utk tapak dinding batu pejal.	m3	75.0		
5	Bekal & bina dinding batu pejal (rubble wall) purata	m3	500.0		
	<u>SKOP PARIT</u>				
6	Skop mengorek tanah hingga 1.5m x 1.5m utk sedia tapak dinding/longgang & kerja-kerja pelupusan sisa.	m3	80.0		
7	Bekal & pasang parit PC Block Drain saiz 385mm termasuk bina dasar konkrit 1:3:6 setebal 150mm	m	80.0		
8	Bekal & bina dasar konkrit G25 utk tapak dinding bata setebal 150mm termasuk kerja berkaitan	m3	12.0		
9	Bekal & bina dinding bata setebal 225mm termasuk kerja plaster permukaan luar dengan kemas.	m2	160.0		
	<u>CASCADE & INTERCEPTOR DRAIN</u>				
10	Skop mengorek tanah hingga 1.5m x 1.5m utk sedia tapak dinding/longgang & kerja-kerja pelupusan sisa	m3	120.0		
11	Kerja-kerja membina Cascade Cast In-Situ bersaiz 0.3m(L) x 0.3m(T) dengan (site mixed) Grade 25 (1:2:4-25/38) 100mm purata tebal lantai diperkuatkan dengan kepingan jejaring (BRC) No. B7 serta kotak bentuk dan kerja penggalian mengikut keperluan tapak.	m	10.0		
12	Pembinaan RC Interceptor Drain (300mm) termasuk bina dasar konkrit 1:3:6 setebal 150mm	m	50.0		
		Jumlah di bawa ke hadapan			

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

[illegible]

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

[illegible]