

TAJUK KERJA-KERJA MENAIKtaraf SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN TUJUAN, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG
KERJA : 11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO FAIL : MBSJ . KUB . 400 - 5 / 7 / 1123

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU LED (BAWAH FLYOVER)</u>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu limpah jenis <i>LED 100W/240V</i> berkadaran <i>CCT 4000K</i> lengkap dengan <i>internal surge protective device (SPD ≥ 15kA)</i> , <i>IP of LED luminaires ≥ IP66</i> , <i>lumen output of LED luminaires ≥ 120lm/W</i> . <i>Input voltage must be variable range from 120V - 277V</i> , <i>driver system from intelligent and programmable type</i> , <i>LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion</i> dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa termasuk aksesori berkaitan. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/EMAL. Jaminan produk 5 tahun. Harga termasuk kerja-kerja menanggai lampu sediaada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.	Nos	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 2 teras 4 mm ² PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	60		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang Wheaterproof Junction Box (Outdoor) lengkap dengan aksesori berkaitan serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Nos	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang conduit bergalvani atau flexible logam bergalvani 25mm(1') g.p l/d aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T dan liku pemeriksaan berpenutup serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	50		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					