

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN MEMBINA CULVERT DI JALAN INDAH 1/24 SERI A
 KERJA BERKAITAN TAMAN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/801

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|--|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>PENYEDIAAN TAPAK BINA</p> <p>A Kerja-kerja pembersihan semak samun, belukar, pokok kecil dan lain-lain kerja berkaitan di kawasan rezab longkang mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG</p> <p>B Kerja-kerja menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm kedalaman dengan menggunakan jentera serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>C Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu <i>aggregate (crusher run)</i> 150mm tebal yang dibekal secara pukal sebagai asas kepada longkang dan dimampatkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan menghampar konkrit <i>Gred 20 (1:2:4-20mm)</i> dengan ketebalan 200mm sebagai lantai <i>lean concrete</i> dengan ketebalan 200mm dan tembok serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.</p> <p>F Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak <i>slotted drain</i> konkrit pratuang berukuran 600mm x 700mm serta kerja-kerja berkaitan.(kerja penggalian dan konkrit <i>Gred 20 1:2:4-19mm</i> sebagai asas dikira berasingan)</p> | | | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN MEMBINA CULVERT DI JALAN INDAH 1/24 SERI A
 KERJA BERKAITAN TAMAN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/801

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk U saiz standard (kerja penggalian dan konkrit <i>Gred 20</i> 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan)</p> | | | | |
| A | 600mm x 600mm | M | 47 | | |
| B | <p>Pembentung kekotak - 1200mm x 1200mm <i>crossing culvert</i></p> <p>Kerja-kerja membekal, memasang, menanggal dan membuang longkang konkrit pencegah malaria (longkang V) bersaiz 300mm x 300mm serta kerja-kerja berkaitan.</p> | M | 8 | | |
| C | Longkang V - 300mm x 300mm | M | 150 | | |
| D | Longkang separuh bulatan - 300mm diameter | M | 100 | | |
| E | <p>Kerja-kerja membekal penutup longkang jenis besi tugas berat (<i>MS Grating -Heavy Duty</i>) plat 75mm lebar, ketebalan 8mm minima dipateri jarak 25mm setiap satu. Bingkai (<i>frame</i>) difabrikasi dari besi yang sama</p> <p>600mm x 600mm</p> | NOS | 10 | | |
| F | <p>Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) dan lain-lain kerja berkaitan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan melepa menggunakan simen mortar 1:3 pada permukaan setebal 25mm tebal dilepa licin serta kerja-kerja berkaitan</p> | M2 | 150 | | |
| G | 600mm x 600mm | M2 | 30 | | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN MEMBINA CULVERT DI JALAN INDAH 1/24 SERI A
 KERJA BERKAITAN TAMAN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/801

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA-KERJA MENYEDIAKAN WINGWALL DAN PENYEDIAAN PENUTUP LONGKANG KONKRIT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN</p> | | | | |
| A | Kerja-kerja membekal dan menghampar konkrit <i>Gred 20 (1:2:4-20mm)</i> dengan ketebalan 200mm sebagai lantai <i>lean concrete</i> dalam peparit serta lain-lain kerja yang berkaitan. | M3 | 5 | | |
| B | Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan. | M2 | 25 | | |
| C | Membekal dan memasang acuan konkrit pada muka yang tegak (tidak berketam) bagi membina longkang serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. | M2 | 40 | | |
| D | Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile -Y10</i> dengan diikat setiap jarak 200mm c/c dan diikat dengan dawai R6 termasuk <i>steel chair</i> untuk 2 lapis serta kerja-kerja berkaitan. | KG | 550 | | |
| E | Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) dan lain-lain kerja berkaitan | M2 | 40 | | |
| F | Kerja-kerja melepa menggunakan simen mortar 1:3 pada permukaan setebal 25mm tebal dilepa licin serta kerja-kerja berkaitan. | M2 | 30 | | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN MEMBINA CULVERT DI JALAN INDAH 1/24 SERI A
 KERJA BERKAITAN TAMAN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/801

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|---|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN DAN BAHU JALAN</p> <p>A Kerja-kerja menimbus semula tanah di tepi longkang baru dan dipadatkan dan diperolehi dari tapak bina</p> <p>B Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu <i>aggregate (crusher run)</i> dengan ketebalan 150mm yang dibekal secara pukal sebagai asas kepada longkang dan dimampatkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat</i> jenis RS-1K disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m² seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>D Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p>F Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (<i>close turfing</i>) bahu jalan lain-lain kerja berkaitan</p> | | | | |
| | | M3 | 240 | | |
| | | M3 | 30 | | |
| | | M2 | 300 | | |
| | | M2 | 300 | | |
| | | M2 | 100 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN MEMBINA CULVERT DI JALAN INDAH 1/24 SERI A
KERJA BERKAITAN TAMAN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/801

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|--------|----------|------------|-------------|
| A | KERJA AKHIR DAN KEMASAN Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | BORONG | - | - | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |