



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/43/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BENTENG PEREPAT TAMBAHAN TAMBAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MUKIM KAPAR, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **11 MEI 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja jenis ' Workmen Compensation ' dan ' Contractor All Risk ' sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan Kos pengangkutan jentera ke tapak semasa dan selepas kerja siap sepenuhnya.	Pukal			
3	Membersihkan kawasan benteng dan berm dari sebarang pokok dan tumbuhan serta kerja-kerja berkaitan. (4700m Panjang x 4m Lebar)	M2	18800		
4	Kerja-kerja ukur termasuk ' setting out' dan 'as built plan' dengan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Alignment Survey 4700m, Cross Section @ 150m, Long Section)	Pukal			
5	Mengadakan jentera bagi membentuk semula benteng seperti yang asal menggunakan tanah hitam sedia ada sebelum kerja-kerja menambak tanah merah dijalankan.(Panjang Ban : 4700m, Tinggi tanah hitam: 1m, Lebar Benteng : 3m)	M3	14100		
6	Membekal, merata dan memadat tanah merah 'import' jenis laterite di atas benteng yang telah siap dibentuk semula termasuk kerja memadat menggunakan Vibrating Roller seberat minima 3 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan. (Tebal Tanah Merah: 0.6m, Panjang : 4700m, lebar : 3m)	M3	8460		

7	Membekal dan meratakan batu crusher run dan premix bagi membaiki jalan masuk yang rosak semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. (Panjang: 200m, Lebar : 3m)	m2	600		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 08 Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pendorong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pendorong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pendorong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pendorong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
