

TAJUK KERJA : CADANGAN MENAIKTARAF KEBUN KOMUNITI BERPUSAT JABATAN LANSKAP BUKIT BERUNTUNG JALAN BUKIT BERUNTUNG 8A UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Nama & Alamat Syarikat					
Tarikh Tutup Tawaran : Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari. Tempat :					
BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN					
BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1.0	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam	Pukul			
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek dan yang berkaitan b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam dengan secukupnya :- i. papan tanda keselamatan, penghadang atau lain - lain keperluan mengikut keperluan semasa dan spesifikasi Majlis ii. Penyediaan peralatan keselamatan yang bersesuaian semasa kerja - kerja pembaikan dilaksanakan. d. Gambar kemajuan kerja, sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan	Pukul			
JUMLAH BQ1 DI BAWA KE RINGKASAN					

CADANGAN MENAIKARAF KEBUN KOMUNITI BERPUSAT JABATAN LANSKAP BUKIT BERUNTUNG JALAN BUKIT BERUNTUNG 8A UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
BQ 2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA BUMBUNG					
BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
2.0	MEMBEKAL DAN MEMBINA BUMBUNG UNTUK TAPAK SEMAIAN Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang bersesuaian dan mencukupi bagi kerja - kerja membongkah, membekal, membina dan menyiapkan kerja - kerja naiktaraf berkaitan serta sisa binaan hendaklah dibuang ke dalam tong RORO dan dilupuskan ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak Majlis. Nota : i. Kerja-kerja termasuklah membongkah, memotong dan mengorek tanah pada kedalaman tertentu bagi kerja penanaman tiang dan melupuskan sisa ke tempat pembuangan sampah MPHS. ii. Sebarang sisa-sisa binaan hasil daripada kerja-kerja semasa hendaklah dibuang ke tempat pembuangan sampah MPHS atau atau tempat perlupusan yang dibenarkan oleh jabatan. iii. Kerja-kerja pemasangan semula mestilah menggunakan kaedah yang diakui benar oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya atau SIRIM atau CPSI bertauliah. Lokasi : Kebun Komuniti Berpusat, Bukit Beruntung 8A.				
2.1	KERJA-KERJA PEMBERSIHAN Menyediakan tenaga kerja, jentera, dan peralatan yang mencukupi untuk kerja-kerja membersihkan kawasan termasuk belukar, semak pokok seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	pukal			
2.2	KERJA - KERJA PEMASANGAN TIANG UTAMA i. Kerja mengorek tanah pada kedalaman tidak melebihi 1 meter untuk besi tapak asas tiang menggunakan konkrit gred 30, tetulang BRC A10 dan Y18 termasuk serta kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Berukuran : 450mm x 450mm x 1000mm	bil	6		
	ii. Kerja-kerja membina dan menyiapkan tiang jenis 'Square Hollow' dengan saiz 150mm x 150mm x 4000mmx5mm (tebal) tinggi dipasang pada permukaan konkrit pada bahagian hadapan struktur dengan cat 2 lapisan anti karat termasuk kerja lain yang berkaitan sehingga siap mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	6		
2.3	KERJA - KERJA PEMBINAAN LANTAI KONKRIT i Menyediakan tenaga kerja, jentera, dan peralatan yang mencukupi untuk kerja-kerja mengorek dan hampar batu kerikil termasuk pasir ketebalan 100mm termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	140		
	ii. Bekal dan membina lantai dengan pemasangan besi BRC A7 setiap satu meter persegi dengan ketebalan konkrit gred 25 dengan ketinggian lantai 150mm daripada permukaan asal termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	140		
JUMLAH BQ2 1/3 DI BAWA KE HADAPAN					

CADANGAN MENAIKTARAF KEBUN KOMUNITI BERPUSAT JABATAN LANSKAP BUKIT BERUNTUNG JALAN BUKIT BERUNTUNG 8A UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
BQ 2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA BUMBUNG					
BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
JUMLAH BQ 2 1/3 DIBAWA KE HADAPAN					
2.3	KERJA - KERJA PEMASANGAN STRUKTUR BUMBUNG				
i	Membekal dan memasang Roof Steel Truss menggunakan SHS 100×50×3.2mm (Top & Bottom Chord) lengkap dengan semua kerja fabrikasi dan kimpalan serta segala kelengkapan berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	6		
ii.	Membekal dan memasang Web Member menggunakan SHS 50×50×2.3mm lengkap dengan semua kerja fabrikasi dan kimpalan serta segala kelengkapan berkaitan sehingga siap dengan kemasan akhir mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	lot	1		
iii.	Bekal dan memasang Roof Bracing menggunakan SHS 40×40×2.3mm lengkap dengan gusset plate, bolt & nut serta semua aksesori dan segala kelengkapan berkaitan sehingga siap dengan kemasan akhir mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	lot	1		
iv.	Bekal, menghantar, memasang dan menyiapkan purlin jenis C-section bersaiz 150 × 65 × 20 × 2.3 mm pada jarak 1.2 m pusat ke pusat (c/c), termasuk semua bracket, cleat, bolt, nat, skru, kerja pemotongan, pelarasan dan segala aksesori berkaitan yang diperlukan lengkap mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	160		
v.	Membekal, menghantar, memasang dan menyiapkan roof bracing menggunakan SHS 40 × 40 × 2.3 mm termasuk semua plat sambungan, bracket, bolt, nat, kerja kimpalan, pemotongan, pelarasan serta segala aksesori berkaitan yang diperlukan lengkap seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	75		
iii	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak tebal 0.47mm (TCT) Profile untuk bumbung C Channel, rabung, pemasangan besi pengukuh angin termasuk insulation tahan haba dan semua peralatan tambahan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang atau pembekal yang diluluskan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	160		
iv	Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm X 170mm talang cucur atap (eaves gutter) petak dari jenis UPVC, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak setiap 600mm dari pusat ke pusat serta segala aksesori kelengkapan yang disambung ke saluran paip air dan berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m	10		
v.	Membekal dan memasang 80mm diameter salur tegak air hujan jenis uPVC BS 4576 panjang 4500mm dengan sambungan soket dan dipasang pada tiang besi dengan bolt dan pendakap termasuk liku dan perangkat sampah serta sambungan ke tangki air sedia ada termasuk kerja berkaitan yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	2		
JUMLAH BQ2 - 2/3 DI BAWA KE HADAPAN					

CADANGAN MENAIKTARAF KEBUN KOMUNITI BERPUSAT JABATAN LANSKAP BUKIT BERUNTUNG JALAN BUKIT BERUNTUNG 8A UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
BQ 3 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SOLAR PANEL SERTA KERJA UTILITI					
BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
JUMLAH BQ 2 2/3 DIBAWA KE HADAPAN					
vi.	MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM SOLAR PANEL Bekal dan pasang sistem solar 10Kw untuk bekalan elektrik di tapak semaian merangkumi perkara seperti berikut: 1- 20 x 290W solar panel 2- 20 x 100ah deep cycle gel battery 3- 1 x 5000W Hybrid Inverter 4- sepasang 15 Meter Solar Cable 5- 1 sepasang 10 Meter Battery Cable	bil	1		
vii.	KERJA AM PEMBEKALAN AIR BERSIH TERMASUK KERJA BERKAITAN UTILITI Pemasangan paip air termasuk pembekalan paip, meter air, injap dan sambungan berkaitan, kerja penggalian di tapak lapang, pemasangan, ujian kebocoran, penimbunan semula tanah dan pembersihan tapak Termasuk semua kos bahan, penghantaran, peralatan dan kerja buruh sehingga sistem berfungsi dengan sempurna termasuk kerja pendaftaran berurusan dengan Air Selangor serta lukisan skematik	p/s		30,000.00	30,000.00
JUMLAH BQ2 DI BAWA KE RINGKASAN					

CADANGAN MENAIKTARAF KEBUN KOMUNITI BERPUSAT JABATAN LANSKAP BUKIT BERUNTUNG JALAN BUKIT BERUNTUNG 8A UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR				
RINGKASAN				
Item	Keterangan		Muka Surat	JUMLAH
1	BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN		BQ1 - 1/1	
2	BQ 2 KERJA - KERJA MEMBINA BUMBUNG		BQ2 - 1-2/2	
3	BQ 3 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SOLAR PANEL SERTA KERJA UTILITI		BQ3 - 1/1	
JUMLAH KESELURUHAN KONTRAK				
(I) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan				
(II) Tenaga kerja yang diperlukan;				
(III) Tempoh kerja yang ditawarkan adalah selama 12 minggu.				
Dibawah dan tertakluk kepada penyebutharga, syarat-syarat Am sebutharga dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan dibawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah wang pukat sebanyak:				
(Ringgit Malaysia:.....				
.....SAHAJA)				