

## Jabatan Kejuruteraan

### BAHAGIAN 3

SEBUTHARGA NO. : \_\_\_\_\_

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G3 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :


TAJUK KERJA :

**CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN**

**DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN BUKIT MANCHUNG,**

**PRIMA BERUNTUNG**

Nama & Alamat Syarikat



Tarikh Tutup Tawaran :

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Jabatan Kejuruteraan MDHS.



**SENARAI KUANTITI**

M/Surat : 1 / 3

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	<b>PERSEDIAAN AWALAN</b>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
a)	Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
b)	Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
a)	Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.				
b)	termasuk laporan softcopy (pendrive)				
c)	Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					



					M/Surat : 3 / 3
<b>CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>					
<b>DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN BUKIT MANCHUNG,</b>					
<b>PRIMA BERUNTUNG</b>					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
3	<u>Bekal &amp; memasang papan tanda lalulintas mengikut spesifikasi JKR jenis reflective melibatkan kerja mengorek &amp; bina dasar konkrit 1:3:6 utk asas tiang &amp; kerja berkaitan.Saiz tiang tidak kurang 75mm dan di cat dgn cat anti karat (Seperti Lampiran)</u>				
a)	Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI)	nos	3.0		
b)	Papan tanda nama JALAN (^standard' MPHS)	nos	4.0		
c)	Papan tanda nama TAMAN (^standard' MPHS)	nos	1.0		
4	Membekal & mengecat bonggol jalan sedia ada dgn cat jenis `hot applied thermoplastic' warna kuning ukuran lebar 450mm mengikut spesifikasi dan kerja berkaitan .Anggaran panjang bonggol mengikut jalan tidak lebih 8m	nos	1.0		
5	Skop bekal & cat garisan speed breaker dgn menggunakan cat All whether hot applied thermoplastik 1set= 6 bar x 8m dgn tebal 5mm	set	3.0		
	<b><u>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</u></b>				
6	Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM	nos	32.0		
<b>JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA</b>					