

**PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR**  
**DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA**

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/ Tanah Kuala Selangor. Sila Sebutkan harga bagi mengadakan segala Bahan-Bahan, Peralatan, Jentera dan Tenaga Buruh mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

**TAJUK PROJEK : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN MELATI PEKAN DAN MELATI  
 PEKAN 1 , KG BUKIT KUCHING, DAERAH KUALA SELANGOR SERTA KERJA BERKAITAN**

PTDKS / PM / 02 / 2021

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	<b>KERJA PERMULAAN DAN SYARAT AM</b>  Jumlah untuk kerja-kerja permulaan tapak bina :-  Polisi-polisi Insuran bagi a) a) "Contractor's All Risk" Gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan selepas kerja dalam 2 salinan 'softcopy' dan pendrive 16GB  Penyediaan papan tanda projek, papan tanda keselamatan "AWAS" serta kon-kon keselamatan sementara semasa kerja mengikut Arahan Pegawai Pengguna	Harga Pukal Harga Pukal Harga Pukal			250.00 ..... .....
2	<b>MEMBEKAL PERALATAN DAN JENTERA DAN KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</b>  Jumlah menyediakan peralatan, jentera bagi kerja 'mobilization' dan 'demobilization' jentera mengikut arahan Pegawai Pengguna  Kerja-kerja membersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor.  Kerja-kerja penyediaan alat jentera dan tenaga pekerja bagi penggalian ke aras laras bermula dari atas bentukan termasuk membentuk curam kember (cambers) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan	Harga Pukal m2 m3	6,320.00 1,264.00		..... ..... .....
3	<b>BATU CAMPURAN (CRUSHER RUN)</b>  Kerja - kerja membekal dan memindah 200mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan ( <i>road base</i> ) lain yang setara dan diluluskan, termasuk bahu jalan dimampatkan seperti yang ditentukan.	m2	6,320.00		.....
4	<b>TACK COAT</b>				

# Dokumen Meja Terkawal

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	Membekal segala bahan, pekerja, alat jentera, serta lain peralatan untuk kerja-kerja menyembur satu lapisan tack-coat RS-1K disembur pada kadar 0.55liter/meter persegi serta mengikut arahan Pegawai Penguasa	m2	6,320.00	.....	.....
5	<b>PREMIX (ASPHALTIC CONCRETE)</b>  Kerja - kerja membekal dan memindah 50mm tebal lapisan haus ( <i>macadam bitumen</i> ) ACWC20 termasuk kerja menghampar dengan menggunakan jentera paver dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	m2	6,320.00	.....	.....
	Ujian bahan, sampel dan ketukangan .  i) Ujian Ketebalan (Coring Test)	bil	5	.....	.....
6	<b>PERABOT JALAN</b>  Kerja-kerja menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'non-reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan premix (kiri dan kanan) serta mengikut arahan Pegawai Penguasa  Bekal dan memasang papan tanda nama jalan (Hadapan dan Belakang) mengikut arahan Pegawai penguasa	m2  bil	474.00  4.00	.....	.....
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				.....

RINGGIT MALAYSIA : ..... (RM)

Tempuh Siap ( ) minggu

( Tandatangan Petender )

Nama Penuh : .....

No.K/P : .....

Alamat : .....

.....  
.....  
.....

( Tandatangan Saksi )

Nama Penuh : .....

No.K/P : .....

Alamat : .....

.....  
.....  
.....

No. Telefon : .....

No. Telefon : .....

Cop Syarikat :-