

MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

MPKL/JK/SH : 58/2026

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA 10, 50, LORONG TEPI DAN LORONG TENGAH, TAMAN JAYA UTAMA, TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT.

Pendahuluan :

- A. Kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh kontraktor dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan, peranca-peranca, peralatan, loji, pekerja, pengangkutan dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan penyiapan kerja diatas mengikut spesifikasi, pelan dan kelulusan sepenuhnya oleh Pegawai Penguasa.
- B. **Majlis berhak** mengubah mana-mana kuantiti yang tercatat didalam Ringkasan Sebutharga yang dinyatakan.
- C. Kuantiti yang tercatat didalam Ringkasan Sebutharga ini adalah kuantiti sementara sahaja.
- D. Singkatan-singkatan adalah seperti berikut :-

M - Meter Panjang
No - Bilangan

M² - Meter Persegi
J.P - Jumlah Pukal

M³ - Meter Padu
P.S. - Provosional Sum

N.A - Not Available

Butiran	Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<u>Nota :</u>				
A	Pemborong dikehendaki menjalankan kerja di atas dengan sistematik dan tidak merosakkan harta benda lain yang berdekatan dengannya.	-	-	-	-
B	Pemborong juga bertanggungjawab terhadap segala pembersihan di tapak semasa dan selepas menjalankan kerja mengikut arahan P.P.	-	-	-	-
C	Pemborong dikehendaki menyediakan keselamatan terhadap orang awam dan pekerja-pekerja secukupnya.	-	-	-	-
D	Pemborong adalah bertanggungjawab membaiki jalan-jalan, parit, bangunan atau yang berkaitan sekiranya berlaku kerosakan semasa atau selepas pembinaan dijalankan kepada keadaan sediaada.	-	-	-	-
E	Pemborong hendaklah mengisi segala butiran di dalam dokumen ini dengan lengkap seperti di dalam ruangan Maklumat, Petender, Borang Kontrak, Senarai Kuantiti dan sebagainya. Kegagalan Pemborong mematuhi syarat-syarat yang diterangkan seperti di dalam Arahan Kepada Petender dan lain-lain yang berkaitan, maka Majlis BERHAK MENOLAK tawarannya.	-	-	-	-
F	Sebarang butiran yang tidak di hargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam harga butiran lain.	-	-	-	-

MPKL/JK/SH : 58/2026

[illegible]

MPKL/JK/SH : 58/2026

Butiran	Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Amaun (RM)
3.0	<u>KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN (SEMUA KUANTITI ADALAH SEMENTARA)</u>				
3.1	Menyediakan peralatan dan pekerja yang berkaitan untuk Kerja-kerja membersihkan permukaan jalan daripada pasir, sampah sarap, pokok dan bahan-bahan lain yang menghalang pelaksanaan kerja serta dibuang ke tapak milik kontraktor dan menyewa kenderaan menunda jika perlu serta memastikan kenderaan yang ditunda dalam keadaan baik. [JKR/SPJ2008-S4-	J.P.	-	-	
3.2	Menyediakan pekerja, peralatan dan jentera yang berkaitan untuk kerja-kerja membuang bonggol jalan sedia ada ke tapak pembuangan milik kontraktor dan menurap semula kawasan yang berlopak. a) Bilangan bonggol : 22 No	J.P.	-	-	
3.3	Kerja-kerja 'regulate' permukaan jalan dengan membekal dan menghampar serta memadatkan 'Asphaltic Concrete Binder Course' (ACBC-28mm) serta menyembur lapisan 'Bituminous Emulsion Tack Coat' disembur pada kadar 2m ² /seliter seperti mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Ton	20		
3.4	Kerja-kerja membekal dan menyembur 'tack-coat rapid setting' dari gred RS-1K dengan jentera dan disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m ² mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa. (JKR/SPJ/2008-S4/23-24)	M ²	9,200		
3.5	Membekal segala bahan, peralatan, pekerja, jentera untuk menghampar premix 'Asphaltic Concrete' menggunakan 'Mechanical Pavers Mechine' dan dipadatkan dengan 'Pneumathik Tyred Roller' serta 'Smooth Wheel Roller' seberat 8 Tan. Semua kerja adalah mengikut lukisan, spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa. a. AC14 tebal mampat 40mm (termasuk jalan masuk rumah)	M ²	9,200		
	Jumlah Dikumpulkan.				

MPKL/JK/SH : 58/2026

[illegible]

MPKL/JK/SH : 58/2026

[illegible]

MPKL/JK/SH : 58/2026

Butiran	Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Amaun (RM)
5.0	<u>UJIAN DI TAPAK & MAKMAL</u>				
5.1	Menjalankan ujian 'coring' sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan menghantar sampel ke makmal yang bertauliah dan mengemukakan laporan ujian kepada PP termasuk menampal semula lubang yang dikorek dengan premix.				
	a. Coring Test	No	18		
	b. Density Test	No	18		
	c. Sieve Analysis Test	No	1		
	d. Bitumen Content Test	No	1		
5.2	Menyediakan kelengkapan yang berkaitan serta tenaga buruh termasuk 'Traffic Management Plan' untuk membuat ujian di Makmal (Makmal Yang Mempunyai Pensijilan Sirim) dan di tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	Ujian Makmal (SIRIM) Seperti Senarai Semak Garisan Jalan Mengikut JKR/SPJ/2012-56				
	Ujian 1 : Thickness Test For Road Line.	J.P.	-	-	
	Semua item di atas mengikut JKR/SPJ/2012-s6, 'Standard Specification For Road Works Section 6 : Road Furniture - Sub-Section 6.3 : Road Markings serta ujian-ujian yang berkaitan.				
5.3	Menjalankan Ujian Retroreflektiviti Papan Tanda dan mengemukakan laporan ujian sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	J.P.	-	-	
	Jumlah Dikumpulkan.				

MPKL/JK/SH : 58/2026

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA 10, 50, LORONG TEPI DAN LORONG TENGAH, TAMAN JAYA UTAMA, TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT.

BIL	BUTIRAN	MUKA SURAT	HARGA (RM)
1	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM	M.S 2/8	
2	PENGURUSAN LALULINTAS	M.S 3/8	
3	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN	M.S 4/8	
4	GARISAN JALAN & PERABOT JALAN	M.S 5/8	
4	GARISAN JALAN & PERABOT JALAN (SAMB.)	M.S 6/8	
5	UJIAN DI TAPAK & MAKMAL	M.S 7/8	
JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA			

Ringgit Malaysia :

.....
Tandatangan Syarikat/Pembekal

Nama Penuh :

No. K.P :
Alamat :

.....
Pekerjaan :
Tarikh :

.....
Menterai/Cap Syarikat

.....
Tandatangan Saksi

Nama Penuh :

No. K.P :
Alamat :

.....
Pekerjaan :
Tarikh :