

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KERJA-KERJA MENGECAT A Menyediakan pekerja , peralatan dan jentera serta bahan bagi menjalankan kerja-kerja seperti membasuh , menggosok atau mengikis , distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana -mana permukaan yang rosak perlu dibaiki yang hendak di cat dan menyediakan permukaan untuk disapukan sebanyak 2 lapisan cat asas (<i>undercoat</i>) pada permukaan berlepa pada bahagian luaran dewan dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa B Kerja-kerja mengecat keseluruhan permukaan dinding bahagian luaran dengan sapuan 2 lapis menggunakan cat jenis tahan rintangan cuaca (<i>weathershield</i>) pada keseluruhan bahagian luaran dewan dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Warna Dan Grafik Akan Ditentukan di tapak) C Menyediakan pekerja , peralatan dan jentera serta bahan bagi menjalankan kerja-kerja seperti membasuh , menggosok atau mengikis , distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana -mana permukaan yang rosak perlu dibaiki yang hendak di cat dan menyediakan permukaan untuk disapukan sebanyak 2 lapisan cat asas (<i>undercoat</i>) pada permukaan berlepa pada bahagian dalam bangunan dewan dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa D Kerja-kerja mengecat dinding bahagian dalaman dengan sapuan cat emulsi pada keseluruhan bahagian ruang dalam dewan dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1,000		
		M2	1,000		
		M2	1,000		
		M2	1,000		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. CAT KILAT BERASAS DAMAR ALKAYD SINTETIK A1, A2 A Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat dua lapisan pada logam dan kayu bagi menyiapkan kerja dengan sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa KERJA-KERJA BUMBUNG B Kerja-kerja membuka, menanggalkan dan melupuskan bumbung genting sedia ada termasuk rangka bumbung serta membekal dan memasang Bumbung Dek Logam (<i>Metal Deck Roof</i>) ketebalan minimum 0.47 mm termasuk semua kerangka jenis <i>lightweight</i> termasuk memotong, membentuk dan diikat dengan skru bersesuaian merangkumi semua bahan, kelengkapan, aksesori, pengikat, kerja pemasangan, pelarasan, pengujian, pembersihan dan segala kerja berkaitan yang diperlukan bagi menyiapkan kerja dengan sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa C Kerja-kerja membuka segala perabung atau limas yang telah rosak dan memasang perabung atau limas baru sepadan dengan genting yang sedia ada serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa PAPAN FASCIA BOARD D Kerja-kerja membuka dan membuang papan <i>fascia board</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa E Kerja-kerja membekal dan memasang papan <i>fascia board</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	10		
		M2	550		
		M	30		
		M	80		
		M	80		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	LAPISAN KALIS LEMBAP (WATER PROOFING)				
A	Menyediakan pekerja , peralatan dan jentera serta bahan bagi menjalankan kerja-kerja seperti membasuh , menggosok atau mengikis , distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana -mana permukaan yang rosak perlu dibaiki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	81		
B	Kerja-kerja menuang cecair lapisan kalis lembap, cecair bitumen 3mm tebal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	81		
	SALURAN AIR HUJAN				
C	Kerja-kerja membuka dan membuang saluran air hujan dan salur tegak hujan yang lama serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	120		
D	Kerja-kerja mengganti baru <i>gutter</i> jenis Zink <i>lump</i> termasuk penyambungan, pemotongan dan lain-lain keperluan sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	37		
E	150mm Ø salur tegak air hujan mengikut MS 1063 dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan <i>bolt</i> dan pendakap serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	60		
F	Sda- Tambahan untuk liku	Nos	22		
G	Sda- Tambahan untuk kepala air keluar (<i>down spout head</i>)	Nos	6		
H	Sda- Tambahan untuk hujung penutup	Nos	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KEMASAN SILING A Kerja-kerja menanggal siling sediada, membekal dan memasang siling plaster daripada sesekat kepingan gypsum berkerangka/berbingkai aluminium yang terdiri dari bahagian atas, bawah, stiles dan belebas dari keluli tertekan tergalvani, dibalut kedua belah dengan 12mm kepingan gypsum termasuk penutup yang diperlukan, dipasang mengikut arahan pembuat di bahagian luar dewan, dalam dewan dan tandas dan kerja-kerja berkaitan yang diperlukan bagi menghasilkan siling yang lengkap, kemas dan sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. KACA TEMPERED GLASS DAN BINA DINDING BARU B Kerja-kerja membuka dan melupuskan <i>roller shutter</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. C Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata tanah liat 113mm tebal dipasang tetulang logam berkembang (<i>exmet</i>) dipasang tiap-tiap barisan yang keempat campuran simen dan pasir (1:3) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. D Kerja membekal, merangka, memotong, mengimpal dan pembaziran untuk Besi stiffener jenis Y12 serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. E Kerja membekal dan memasang pintu kaca <i>tempered glass</i> dengan ketebalan 20mm termasuk kelengkapan pemasangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	500		
		Borong	-		
		M2	40		
		Kg	80		
		M2	24		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1256

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KERJA MENUKAR TINGKAP NAKO SEDIAA KEPADA TINGKAP ALUMINIUM				
A	Kerja-kerja memecah dan membuka tingkap dan bingkai tingkap sedia ada dan sebagainya serta membuang dari tapak kerja serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk tinted, memasang bingkai dan di kemas ikat dengan <i>butyl mastic sealer</i> atau yang setara dan diluluskan (kaca diukur berasingan) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	41		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 5mm tebal kaca jernih dan kerja memasang kaca dengan kumai atau dempul seperti diarahkan termasuk <i>tinted</i> , membekal dan memasang kumai baru atau membersihkan dan memasang kembali kumai yang sediaada seperti dikehendaki. (kumai baru diukur berasingan) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	37		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1256

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL <u>DISTRIBUTION BOARD</u> A Kerja-kerja membuka <i>Distribution Board</i> sedia ada dan membekal, memasang <i>Enclosed Box Metal Clad</i> 400 x 400 x 150(mm) sehingga 600 x 600 x 200(mm) , 3 phase & neutral l/d RCCB, MCCB, ELCB, Contactor , Timer Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 32A, <i>Neutral Bar</i>, <i>Earthing Bar</i>, <i>Volt & Amp Meter</i> . Pendawaian penghawa dingin lengkap beserta <i>Pilot Lamp</i> danengkapan aksesori berkaitan untuk memastikan sistem elektrik berfungsi sepenuhnya serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa B Kerja-kerja membekal dan memasang komponen untuk sistem perlindungan kilat dan pbumian. Elektrod bumi kuprum 2 rod x 16mm (5/8") $\varnothing$ x 1500mm (12") termasuk pengapit dan penyambung kuprum dan ruang pemeriksaan konkrit pratuang l/d penutup boleh tanggal pasang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Schematic diagram perlu ditampal pada DB dan ujian beban / pbumian perlu diserahkan kepada pegawai penguasa) C Kerja-kerja membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida (PVK) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.; untuk:- 1 x 16mm persegi D Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Terminal Enclosed Box Metal Clad</i> 150 x 150 x 120(mm) sehingga 200 x 200 x 120(mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Set	1		
		Set	1		
		M	15		
		SET	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1256

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Weatherproof Feeder Pillar</i> dengan ukuran lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>Cut-out Fius, Switchgear / SwitchFused, Busbar, Fused Link & Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch, Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W</i> dan dicat warna spesifikasi MBSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>60A/100A Weatherproof DB</i> untuk kegunaan Panel Meter TNB dengan ukuran 500mm x 400mm x 1850mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>cut-out fuse</i> dan <i>neutral link</i> , papan meter termasuk lain-lain aksesori kelengkapan mengikut spesifikasi TNB dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Set	1		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>25mm²/4C PVC/SWA/PVC cable</i> bawah tanah termasuk semua penyambungan aksesori kelengkapan serta menanda kabel untuk <i>indentify</i> kabel keterusan bumi. Jenama yang akan digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	8		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>trunking</i> keluli galvani l/d penutup untuk 51mm x 102mm (2" x 4") dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	8		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1256

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (samb.)				
A	Kerja-membekal dan memasang 100mm g.p. <i>galvanised iron pipes</i> kelas B untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan yang mematuhi spesifikasi dan kelulusan JKR / SIRIM / MBSJ dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	1		
B	Kerja-membekal dan memasang <i>Terminal Enclosed Box Metal Clad</i> 150 x 150 x 120(mm) sehingga 200 x 200 x 120(mm) serta l/d 100A <i>Switchgear Complete SET</i> TPN dari jenama Nelson atau yang setaraf dengannya beserta aksesori dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Set	1		
	Kerja-membekal dan memasang Suis Bertebat Penuh. Suis Lampu/Kipas, Kutub Tunggal untuk :-				
C	10A, 4 gang 1 hala	Set	8		
D	10A, 2 gang 1 hala	Set	3		
	PENGHAWA DINGIN				
E	Kerja-membekal dan memasang 5.0H.p <i>Split Unit Ceiling Expose (Wireless Controller)</i> (Acson atau yang setaraf dengannya) (<i>indoor & outdoor unit only</i>) JR22 atau R410A atau R32 <i>To Complete installation the split unit air conditioning c/w copper pipe, drainage piping, wiring indoor-outdoor.</i> (Untuk jarak tidak lebih <10 meter indoor ke outdoor) l/d bracket.	Set	8		
F	Kerja-membekal dan memasang mata penghawa dingin menggunakan kabel 2 x 4mm. (Jarak sehingga 15 meter dari peti agihan)	Set	2		
G	Kerja-membekal dan memasang mata penghawa dingin menggunakan kabel 2 x 4 mm. (Jarak melebihi 15 meter hingga 60 meter dari peti agihan)	Set	6		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	PENGHAWA DINGIN (samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida (PVK) mengikut arahan Pegawai Penguasa; untuk:- 1 x 4mm persegi	M	200		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang konduit PVC atau <i>Casing</i> PVC atau <i>Flexible Conduit</i> PVC l/d aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T, liku pemeriksaan berpenutup	M	50		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 51mm x 76mm (2" x 3") termasuk aksesori pemasangan <i>trunking</i> keluli galvani l/d penutup dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	180		
	LAMPU HIGHBAY				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu <i>Highbay</i> jenis LED l/d (<i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i>) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. L/d aksesori dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya untuk:- 150W	Nos	10		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang mata lampu <i>Highbay</i> (tanpa suis) menggunakan kabel PVC 2.5mm l/d kabel perlindungan	Set	10		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida (PVK) mengikut arahan Pegawai Penguasa; untuk:- 1 x 4mm persegi	M	100		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang 25mm x 51mm (1" x 2") termasuk aksesori pemasangan <i>trunking</i> keluli galvani l/d penutup dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M	10		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. LAMPU TANDAS (LUAR DEWAN) A Kerja-kerja membekal dan memasang lampu <i>downlight</i> LED dengan tapak 8-12 inci g.p l/d (<i>built-in atau self-ballasted</i>) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. 18W hingga 25W dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf B Kerja-kerja membekal dan memasang mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan C Kerja-kerja membekal dan memasang Suis Bertebat Penuh. Suis Lampu/Kipas, Kutub Tunggal untuk 10A, 1 gang 1 hala LAMPU CORRIDOR (LUAR DEWAN) D Kerja-kerja membekal dan memasang lampu <i>downlight LED</i> dengan tapak 8-12 inci g.p l/d (<i>built-in atau self-ballasted</i>) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. 18W hingga 25W dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf E Kerja-kerja membekal dan memasang 10A, 1 gang 2 hala Lampu <i>LED linear Pendant</i> bersaiz 2 ft (<i>built-in atau self-ballasted</i>) l/d <i>mentol elektronik tranformer</i>, casing serta aksesori pemasangan berkaitan dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf LAMPU & KIPAS TANDAS (DALAM DEWAN) F Kerja-kerja membekal dan memasang Lampu LED <i>linear Pendant</i> bersaiz 4 ft (<i>built-in atau self-ballasted</i>) l/d <i>mentol elektronik tranformer</i>, casing serta aksesori pemasangan berkaitan dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf	Nos Set Set Nos Set Nos	4 4 2 10 4 2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	LAMPU & KIPAS TANDAS (DALAM DEWAN) (Samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang Lampu LED <i>linear Pendant</i> bersaiz 2 ft (<i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i>) l/d mentol elektronik tranformer, casing serta aksesori pemasangan berkaitan dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf	Nos	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	Set	4		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang kipas lekapan dinding 300mm (12") g.p. jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf	Nos	2		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang mata kipas lekapan dinding (tanpa suis) l/d ros siling menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	Nos	2		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang Suis Bertebat Penuh. Suis Lampu/Kipas, Kutub Tunggal untuk 10A, 2 gang 1 hala	Set	2		
	PAM BEKALAN AIR				
F	Kerja-kerja membekal dan memasang Pam air kapasiti 1 <i>Phase</i> (0.5kW / 1.0kW / 2 kW) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Nos	2		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 2.5mm l/d kabel perlindungan dan suis soket keluar kuasa 13Amp.	Set	2		
	KERJA - KERJA BERKAITAN				
H	Kerja-kerja menanggalkan lengkapan perumah lampu	Set	26		
J	Kerja-kerja menanggalkan kipas siling/kipas ekzos/kipas ayun lekapan siling/ kipas lekapan dinding	Set	2		
K	Kerja-kerja menampal simen plaster untuk permukaan yang ditebuk	M2	35		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KERJA BAIKPULIH TANDAS PINTU HIGH PRESSURE LAMINATE PHENOLIC BOARD A Kerja-kerja membekal, menghantar dan memasang <i>High Pressure Laminate (HPL) Phenolic Compact Board Door</i> saiz keseluruhan tidak lebih 900 mm (W) × 2100 mm (H) × 12 mm (T) lengkap dengan <i>powder-coated aluminium door frame</i> bersaiz 100 mm × 45 mm × 2.0 mm tebal (atau mengikut ketebalan dinding), termasuk semua kerja pemasangan, pelarasan dan kemasan sehingga siap dengan sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. PINTU B Kerja-kerja membekal dan memasang 38mm tebal pintu kayu (<i>decorative solid wood</i>) saiz keseluruhan tidak lebih 915mm lebar x 2200mm tinggi termasuk engsel (<i>heavy duty</i> engsel) dan bolt serta di pasang pada bingkai aluminium / kayu sehingga siap dengan sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. MENJUBIN DINDING C Kerja-kerja memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan lantai, dinding dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur potongan untuk menerima yang baru dipermukaan konkrit. (pengiraan untuk pemecahan jubin tidak akan dikira berasingan jika skrid perlu dipecahkan) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. D Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Nos	5		
		Nos	6		
		M2	200		
		M2	161		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. MENJUBIN DINDING(samb.) A Kerja-kerja membekal dan memasang jubin dinding jenis <i>porcelain tiles</i> (Gred A) , GZA03 OTIS atau setaraf, permukaan kemasan kusam (matt finish) bersaiz 600mm x 600mm x9.8mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. MENJUBIN LANTAI B Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. C Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>porcelain</i> (Gred A) GDT03 SIERRA atau setaraf, kemasan <i>slip stop</i> bersaiz 600mm x 600mm x9.8mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa LAPISAN WATER PROOFING D Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemasan <i>Profex Torchseal 3P Mineral</i> di atas permukaan lantai dan dinding dengan ketinggian 100mm sehingga tertutup serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa SILING SLAT ALUMINIUM E Kerja-kerja membekal, menghantar dan memasang siling slat aluminium 50 mm lebar x 100 mm tinggi/<i>depth</i> , dipasang selari arah panjang dengan gap bersih 150 mm, lengkap dengan rangka sokongan, <i>hanger, bracket, clip, fixing, connector, edge/perimeter trim, jointing</i>, pemotongan, <i>setting-out, alignment</i> , pelarasan dan semua aksesori yang diperlukan sehingga siap sempurna dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	161		
		M2	35		
		M2	35		
		M2	35		
		M2	18		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. AMBANG A Kerja-kerja membekal dan memasang ambang lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm panjang dan diperkuat dengan 2 batang 9mm dia tetulang bagi setiap 113mm lebar (batu kapur) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. PINTU ALUMINIUM SOLID B Kerja-kerja membekal dan memasang pintu jenis <i>aluminium solid</i> berukuran 900mm (lebar) x 2100mm (tinggi) dengan bingkai aluminium beserta lapisan termasuk <i>door closer</i> dan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa KELENGKAPAN TANDAS C Kerja- kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis duduk (Jenama Rigel/ <i>Johnson Suisse</i> atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i>, serta melepa di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa D Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Semi-inset Basins</i> (Jenama Rigel/ <i>Johnson Suisse</i> atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i>, serta melepa di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna. (Dipasang di atas permukaan table top jubin) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	1		
		Nos	1		
		Nos	5		
		Nos	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KELENGKAPAN TANDAS (samb.) A Kerja-kerja membekal dan memasang kepala paip pada sinki/basin di <i>table top</i> (Jenama Rigel/ <i>Johnson Suisse</i> atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap termasuk segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. B Kerja Membekal dan memasang Tissue Holder /pemegang gulung kertas/ tisu tandas yang diskru/di lekat ke dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa C Kerja-kerja membekal dan memasang Heavy Duty Floor Trap dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa D Kerja-kerja membekal dan memasang paip 2-Way Bip Tap bersalut krom (Jenama Rigel/ <i>Johnson Suisse</i> atau Setaraf Dengannya) 12mm dia.) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa E Kerja-kerja membekal dan memasang Hos pembersih berkepala tertekan salut kromium serta kelengkapan memasang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa F Kerja-kerja membekal dan memasang botol/bekas simpanan cecair sabun / Soap Dispenser untuk tandas dan <i>table top</i> termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
		Nos	10		
		Nos	8		
		Nos	4		
		Nos	6		
		Nos	10		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	KERJA-KERJA PAIP AIR				
	Kerja-kerja membekal dan memasang paip jenis uPVC (kelas 7) (incoming pipe) termasuk kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :-				
A	50mm dia	M	20		
B	32mm dia	M	20		
C	25mm dia	M	100		
D	20mm dia	M	100		
E	12mm dia	M	100		
	Siku (Elbow)				
F	50mm dia	Nos	20		
G	32mm dia	Nos	20		
H	25mm dia	Nos	40		
J	20mm dia	Nos	40		
K	12mm dia	Nos	50		
	Tee Penyamaan (Equal Tee)				
L	50mm dia	Nos	20		
M	32mm dia	Nos	20		
N	25mm dia	Nos	40		
P	20mm dia	Nos	40		
Q	12mm dia	Nos	50		
R	100mm dia P-trap	Nos	50		
S	Penyambungan kepada paip lurus - 100mm dia	Nos	30		
T	Tee Penyaman - 100mm dia	Nos	30		
V	Kerja-kerja membekal dan memasang paip baru paip G.I. 100mm dia S-trap bawah tandas serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Nos	30		
W	Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menutup paip pada dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	50		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	KERJA-KERJA PAIP AIR (samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang Injap penyekat 1' @ 1 1/2' jenis skru masuk diperbuat dari jenis <i>Stainless Steel</i> (Jenama Rigell/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) untuk kunci paip selepas paip utama sediada ke paip ke setiap tandas, <i>table top basin</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	12		
B	Kerja-kerja memecah lantai / tembok / struktur / halangan / dinding menggunakan mesin <i>electric demolition hammer</i> termasuk kos sewa mesin, operator dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
	KERJA-KERJA TABLE TOP				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit pada muka-muka yang ufuk (tidak berketam)	M2	3		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	3		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 20 untuk <i>table top</i> sinki berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (<i>vibrator</i>) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	1		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang besi penyokong bawah sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	16		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

Dokumen Meja Terkawal

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1256

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan. KEMASAN PERMUKAAN DALAM DEWAN (samb.) Underlayment A Supply and treat approved Primer to subfloor complete with CL 11 or equivalent underlayment with fast setting self levelling compound to floor, applied strictly in accordance with manufacturer's instruction Floor Finishes B To supply and Install GERFLOR RECREATION LEISURE 45, an overall thickness of 4.5mm synthetic sport surface comprising of :- PUR Protect® treated + 100% a pure vinyl surface layer, calendered and grained, associated with PVC density closed cell foam, reinforced by a non-woven fibreglass mesh complex, shall undergone Sanosol treatment for fungistatic and bacteriostatic, Thickness: 6.5mm, Weight: 2.8kg/m², Length: 20.5m, Width: 2m, Impact Resistance (EN 1517) > 8 N/m, Abrasion Resistance (EN ISO 5470-1): <350mg, Shock absorption (EN 14808) : ≥ 17% Indentation Resistance (EN 1516) : ≤ 0.5, Ball bounce (EN14904) ≥ 90%, Vertical Deformation (EN 14809): ≤ 3.5mm, Sliding Coefficient (EN 13036-4): 80-110, Fire (EN 13501-1): Cfl-s1. (The Synthetic sport flooring must comply with all the international standards - ITTF, BWF, FIBA, FIVB. And complete with 10 years manufacturer's product warranty). C Badminton & Pickleball Game Line D Badminton Post & Net	M2	300		
		M2	300		
		Nos	1		
		Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					