

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><u>D) KERJA-KERJA MEMBEKAL & MEMASANG KABEL</u></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah termasuk semua penyambungan aksesori kelengkapan serta menanda kabel untuk 'indentify' kabel keterusan bumi dari jenama Olimpic/Southern/Utama/Master/Sama/Saga/Mega Kabel atau yang setaraf dengannya. Jenama yang akan digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST.</p> <p>*(Jenama yang akan digunakan adalah:.....)</p>		
A	1 x 2.5mm ² PVC.	M	3.00
B	1 x 4.0mm ² PVC.	M	3.20
C	1 x 6.0mm ² PVC.	M	4.00
D	1 x 10mm ² PVC.	M	4.60
E	1 x 16mm ² PVC.	M	6.00
F	1 x 25mm ² PVC.	M	10.50
G	1 x 35mm ² PVC.	M	12.50
H	16mm ² /1C PVC/Al cable.	M	7.00
J	2.5mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	26.00
K	4mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	28.00
L	4mm ² /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	39.00
M	6mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	30.00
N	6mm ² /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	42.00
P	10mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	34.00
Q	10mm ² /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	47.00
R	16mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	40.00
S	16mm ² /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	53.00
T	25mm ² /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	43.00
U	25mm ² /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	68.00
V	25mm ² /4CXLPE/SWA/PVC cable.	M	71.00

***Petender adalah dinasihatkan untuk mengisi jenama yang akan digunakan, kegagalan berbuat demikian akan menjejaskan petender semasa penilaian di buat.**

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><u>D) KERJA-KERJA MEMBEKAL & MEMASANG KABEL (Samb)</u></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel termasuk semua penyambungan aksesori kelengkapan serta menanda kabel untuk 'indentify' kabel keterusan bumi; (Samb)</p>		
A	35mm ² /4C XLPE/SWA/PVC cable.	M	88.00
B	50mm ² /4C XLPE/SWA/PVC cable.	M	110.00
C	16mm ² /1C+25mm ² ABC cable (untuk overhead incoming dari TNB pole/concrete spun).	M	36.00
D	16mm ² /3C+25mm ² ABC cable (untuk overhead incoming dari TNB	M	37.00
E	70mm ² /4C PILCDSTAS aluminium cable.	M	122.00
F	70mm ² /4C XLPE aluminium cable.	M	150.00
G	120mm ² /4C PILCDSTAS aluminium cable.	M	161.00
H	120mm ² /4C XLPE aluminium cable.	M	242.00