

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
	<p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	50,811		
B	Menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	50,811		
C	Kerja-kerja regulation of road termasuk menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C,D,E,H)	M2	<i>Rate Only</i>		-
	<p>Kerja-kerja turapan jalan</p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	50,811		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					
<i>Kerja Jalan 1/4</i>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
A	<p>Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	BORONG	-	-	
B	<i>Single arrow marking</i>	NOS	62		
C	<i>Double arrow marking</i>	NOS	55		
D	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	2		
E	<p>Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar- '<i>Continous solid line</i>' 150mm lebar- '<i>Continous single solid line</i>'</p>	M2	67		
F	<p>Centre line - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	7,158		
G	<p>Garisan atas bonggol 600mm - 5 garisan setiap bonggol</p>	SET	24		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					
Kerja Jalan 2/4					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan (samb)</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>Transverse bar / speed breaker jenis B</p>				
A	450mm x 3500mm - 10 garisan / set	SET	48		
	<p>Yellow junction box</p>				
B	300mm lebar - <i>countinous solid line</i>	M	22		
	<p>Petak parkir kereta</p>				
C	rekabentuk (90-02) - garisan kuning	NOS	17		
D	rekabentuk (P-02) - garisan kuning	NOS	1		
	<p>Lintasan pejalan kaki</p>				
E	lebar jalan 7.00m - 6 garisan	NOS	1		
F	lebar jalan 10.50m - 9 garisan	NOS	1		
	<p>Kerja-kerja Perabot Jalan</p> <p>Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B, C))</p>				
G	Papantanda BONGGOL	NOS	48		
H	Papantanda BERHENTI	NOS	32		
J	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang · 1 arah - 2muka (Lampiran 2A&2C)	NOS	40		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					
Kerja Jalan 3/4					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan (samb)				
A	Papantanda ANDA KINI BERADA (2400mm x 1200mm - 2 tiang) 4.2m panjang	NOS	1		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
B	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM) :					
Kerja Jalan 4/4					