

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137**

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA LONGKANG</b></p> <p><b><u>Longkang jenis U</u></b></p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan hadkor 150mm tebal sebagai asas dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	18		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A10 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 6.16 kg tiap-tiap meter persegi (spesifikasi BS) seperti mana yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan	M2	90		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk U saiz <i>super</i> dengan <i>dry weather flow</i> saiz 3600mm x 3000mm termasuk mengemas sejati pada permukaan terdedah dan mengangkat dan mengikat dengan mortar simen (1:3) termasuk menimbus semula tanah serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	M	25		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:2:4-20mm) sebagai <i>capping beam</i> serta lain-lain kerja berkaitan.	M3	15		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 1200mm lebar lapisan woven geotextile pada kawasan sambungan pembentung.	M2	150		
F	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang bagi lantai asas dan <i>capping beam</i> dari jenis <i>high tensile</i> (460N/mm <sup>2</sup> ) - Y12 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P	KG	200		
G	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang lantai asas dan <i>capping beam</i> dari jenis mild steel - R6 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P	KG	40		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit ( <i>formwork</i> ) 100mm tebal tidak berketam pada permukaan muka tegak, dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	50		
<b>TO COLLECTION (RM) :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137**

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LONGKANG JENIS V</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan hadkor 150mm tebal sebagai asas dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	3		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 15 (1:3:6-38mm) 75mm tebal sebagai capping beam serta lain-lain kerja berkaitan.	M2	30		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang saiz 300mm x 300mm pencegah malaria 75mm tebal serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M	50		
D	Kerja-kerja membekal dan melepakan menggunakan simen mortar 1:3 pada permukaan tembok 25mm tebal dilepa licin serta kerja-kerja berkaitan	M2	30		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) sebagai tambahan tembok longkang dan lain-lain kerja berkaitan	M2	150		
<b>TO COLLECTION (RM) :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137**

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<b>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LONGKANG JENIS CASCADE DRAIN</b>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>concrete In-Situ</i> Gred 25 (1:1.5:3-20mm) 75mm tebal serta lain-lain kerja berkaitan.	M3	3		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A10 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 6.16 kg tiap-tiap meter persegi (spesifikasi BS) seperti mana yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan	M2	25		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 1200mm lebar lapisan woven geotextile pada kawasan sambungan pembentung.	M2	150		
D	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang bagi lantai asas dan <i>capping beam</i> dari jenis <i>high tensile</i> (460N/mm <sup>2</sup> ) - Y12 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P	KG	200		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang lantai asas dan <i>capping beam</i> dari jenis mild steel - R6 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P	KG	40		
F	Kerja-kerja menggali, membekal dan memasang longkang U 70mm tebal berukuran 900mm x 900mm serta kerja lain-lain yang berkaitan.	M	30		
<b>TO COLLECTION (RM) :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137**

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<b>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUMP</b>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>concrete In-Situ</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) 75mm tebal serta lain-lain kerja berkaitan.	M3	4		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A10 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 6.16 kg tiap-tiap meter persegi (spesifikasi BS) seperti mana yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan	M2	4		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:2:4-20mm) sebagai asas longkang dan capping beam serta lain-lain kerja berkaitan.	M3	1		
<b>TO COLLECTION (RM) :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<b><u>COLLECTION PAGE :</u></b>				
A	Drainage 1/4 :				
B	Drainage 2/4 :				
C	Drainage3/4 :				
D	Drainage4/4 :				
<b>TOTAL CARRIED TO SUMMARY OF TENDER:</b>					