

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5.</p> <p>Sistem kawalan lampu isyarat pintar jenis '<i>weatherproof EG cabinet housing' embedded anti-sticker patern'</i> lengkap dengan '<i>stainless steel cabinet'</i> serta '<i>Controller Module'</i> yang berasaskan '<i>microprocessor'</i> yang direkabentuk dengan kefungisian <i>RJ45, RS232/RS485, 32 pin digital I/O, 2 point AC detection port, 2 point relay port, 4 multi-purpose IO</i> beserta <i>battery backup</i> yang direkabentuk dengan kefungisian '<i>Area Traffic Control System, fully / semi vehicle actuated & USB/RS 232/RS 485 and Ethernet Communication, Fuse blown detection, voltage & current monitoring, modular and flexible expansion design with fixed time and flashing amber option, self checking, fault logging, automatic revert to multiplan time mode with strict cycle station & vice versa for specific phase where loop failure is detection, conflict monitoring, lamp monitoring' & 'Police Action Control' c/w Blue LED Beacon & bracket.</i> Rekabentuk yang memenuhi sehingga '16 Signal Group' terbina kemudahan kelengkapan '<i>full lamp monitoring conflict & double lamp detection, remote monitoring capable via M2M/Broadband/3G/GSM for Urban Traffic System Link. UTC link must be compatiabile with Intelligent Traffic System, Fault Alert and Greenwave Link Module using wireless'</i>. Kelengkapan konfigurasi bekalan elektrik lengkap dengan peranti perlindungan unit '<i>Surge Protection Device' (SPD)</i> bersama '<i>RCCB Auto Reclose'</i> termasuk pendawaian dalaman, penyambungan kabel, dan program '<i>Phasing / Timing'</i> mengikut spesifikasi MBSJ dan arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	1		
B	<p>Kerja-kerja membina tapak asas konkrit ketinggian 450mm untuk Peti Kawalan mengikut ukuran seperti yang diarahkan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)				
A	Mengecat ' <i>controller cabinet</i> ' Peti Kawalan dengan cat Weatherproof mengikut warna spesifikasi Majlis serta kerja-kerja berkaitan menurut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Nos	1		
B	<i>Pedestrian Pushbutton</i> untuk jenis berikut pada tiang lampu isyarat sediaada/baru termasuk penyambungan kabel serta kelengkapan aksesori <i>Mechanical Spring Actuated with REDMAN LED</i> .	Nos	2		
C	<i>Panel Meter Box</i> TNB (mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh TNB)	Nos	1		
D	<i>1 Channel Detector Card TD136</i>	Nos	4		
E	Menyediakan Sistem Pembumian / Perlindungan Kilat lengkap dengan Elektrod Bumi Kuprum, Pita Kuprum dengan sambungan ' <i>exothermic cadaweld</i> ', ruang pemeriksaan konkrit pratuang dengan penutup boleh tanggal jenis tahan lasak termasuk penyambungan dan kabel / pendawaian serta lain-lain aksesori berkaitan sehingga mendapat bacaan pembumian <i>standard</i> dan memuaskn Pegawai Penguasa.	Lot	1		
	Membekal dan memasang tiang keluli '<i>hot dipped galvanised Vertical Pole</i>' dengan ketinggian sehingga 5 meter lengkap dengan '<i>service door</i>' berengsel termasuk segala kelengkapan mengikut spesifikasi MBSJ.				
F	Tiang <i>Planted Type</i>	Nos	7		
G	Tiang keluli ' <i>hot dipped galvanised Overhead Pole (flanged type)</i> ' dengan ketinggian sehingga 6.5m dan ' <i>Arm</i> ' sehingga 5.5m lengkap dengan ' <i>service door</i> ' berengsel dan ' <i>concrete base</i> ' termasuk segala kelengkapan mengikut spesifikasi MBSJ.	Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)</p> <p>Membekal dan memasang set lengkap '<i>aspect housing</i>', pada tiang lampu isyarat baru termasuk <i>Hi-Flux LED module</i>, '<i>Aspect Door</i>', '<i>bracket</i>', penyambungan serta kelengkapan aksesori.</p>				
A	<i>Type A (3x300mm)</i>	Nos	7		
B	<i>Type C (3x300mm)</i>	Nos	3		
C	<i>Type 2D (6x300mm)</i>	Nos	1		
D	<i>Type E (4x300mm)</i>	Nos	1		
E	<i>Type P (2x300mm)</i>	Nos	4		
	<p><u>Pengesan Lorong</u></p> <p>Membekal dan memasang '<i>Inductive Loop Sensor</i>' di atas jalanraya ke '<i>Joint Pit / Detector Pit</i>' termasuk kerja-kerja memotong jalan dan menutup slot korekan dengan '<i>Bituminous Compound</i>'.</p>				
F	<i>Single Lane</i>	Lot	6		
G	Membekal dan memasang ' <i>Joint Pit / Detector Pit</i> ' untuk ruangan ' <i>End Box</i> ' sambungan ' <i>jointing</i> ' ' <i>Feeder Cable</i> ' dan ' <i>Loop Sensor Cable</i> ' 200mm x 200mm x 200mm termasuk aksesori kelengkapan dan penyambungan.	Nos	3		
H	Membekal dan memasang ' <i>End Box</i> ' untuk ' <i>jointing</i> ' ' <i>Feeder Cable</i> ' dan ' <i>Loop Sensor Cable</i> ' termasuk ' <i>Seal Compound</i> ' serta aksesori kelengkapan dan penyambungan.	Nos	3		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)</p> <p><u>Kerja Pemasangan Kabel</u></p>				
A	Membekal dan merentang kabel 4 teras 25 mm ² jenis 'PVC/SWA/PVC' di dalam paip sesalur untuk bekalan kemasukan dari sumber TNB ke Peti Kawalan termasuk penyambungan.	M	28		
B	Membekal dan merentang kabel tembaga 19 teras 1.5 mm ² jenis 'PVC/SWA/PVC <i>Multicore</i> ' di dalam paip sesalur dari Peti Kawalan ke tiang lampu isyarat termasuk penyambungan.	M	433		
C	Membekal dan merentang kabel tembaga 'PVC/SWA/PVC' 2 teras 2.5mm ² di dalam paip sesalur dari Peti Kawalan ke 'Joint Pit / Detector Pit' untuk 'Feeder Cable' termasuk penyambungan.	M	120		
D	Membekal dan merentang kabel tembaga PVC 1 teras 1.5mm ² dari dalam tiang ke 'aspect' lampu isyarat termasuk penyambungan.	M	215		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Cable Pit' saiz 450mm x 450mm x 450mm untuk laluan kabel isyarat bawah tanah termasuk aksesori kelengkapan dan penyambungan.	Nos	9		
	<p><u>Kerja Pengorekan dan Kekemasan</u></p>				
F	Kerja-kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm menggunakan 'road cutter' pada satu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	95		
G	Kerja-kerja menggali, menggambus dan memampat peparit di jalanraya sediaada dengan kedalaman dan kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur paip G.I & kabel (<i>dikira berasingan</i>) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	48		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)</p> <p><u>Kerja Pengorekan dan Kekemasan (Sambungan)</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan menghampar ' <i>crusher run</i> ' dengan ketebalan tidak kurang 100mm dan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	24		
B	Kerja-kerja membekal dan menghampar ' <i>cold premix</i> ' dan dimampat seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Beg	23		
C	Kerja-kerja menggali peparit di bahu jalan dengan kedalaman dan kelebaran piawai untuk pemasangan paip sesalur dan kabel (<i>dikira berasingan</i>). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	76		
D	Kerja-kerja membekal dan mengatur 100mm diameter <i>galvanised iron pipes</i> untuk laluan kabel bawah tanah (jalanraya) dan aksesori kelengkapan yang mematuhi spesifikasi & kelulusan JKR/SIRIM/MBSJ.	M	48		
E	Kerja-kerja membekal dan mengatur 100mm diameter paip sesalur <i>HDPE Corrugated</i> untuk laluan kabel bawah tanah (bahu jalan) dan aksesori kelengkapan yang mematuhi spesifikasi & kelulusan JKR/SIRIM/MBSJ.	M	76		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)</p> <p><u>Kerja-kerja Berkaitan</u></p>				
A	Kerja-kerja pengujian sistem pembumian seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
B	Kerja-kerja pengujian (<i>testing and commissioning</i>).	Borong	-	-	
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (<i>comply to BS 3262 or equivalence</i>)				
C	100mm lebar - 1.00m stroke / 1.0m gap (AC14)	M	22		
D	Single arrow	Lot	8		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (rumusan JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (<i>comply to BS 3262 or equivalence</i>)				
	i. garisan utama sahaja (garisan lintasan dan garisan tepi) :				
E	Lebar Jalan 7.00m - 6 garisan	Set	1		
F	Lebar Jalan 10.50m - 9 garisan	Set	3		
G	Kerja-kerja membaiki laluan pejalan kaki, <i>road median</i> dan aksesori jalan serta lain-lain kerja membaiki berkaitan termasuk pembersihan tapak	Nos	1		
H	Kerja-kerja menebang dan mencantas pokok hiasan landskap di bahu jalan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Lot	1		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT BARU PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5. (Sambungan)</p> <p><u>Membekal dan memasang papan tanda jalan mengikut spesifikasi Arahan Teknik Jalan dan MBSJ</u></p>				
A	Papan tanda 'LAMPU ISYARAT DI HADAPAN'	Nos	3		
B	<p>Membekal dan memasang 'Papantanda Aduan Kerosakan' jenis reflektif yang mengandungi No.ID Persimpangan dan No.Telefon yang berkaitan mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-kerja TNB bagi permohonan bekalan elektrik baru untuk lampu isyarat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. (tidak termasuk deposit dan lain-lain cas dari pihak TNB)</u></p>	Nos	3		
C	<i>Single Phase</i>	Lot	1		
D	<p>Membekal dan memasang 'Papantanda Aduan Kerosakan' jenis reflektif yang mengandungi No.ID Persimpangan dan No.Telefon yang berkaitan mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	3		
JUMLAH DIBAWA KE HIMPUNAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SIMPANG KEPADA LAMPU ISYARAT (SMART CONTROLLER) DI PERSIMPANGAN JALAN KINRARA 5 - JALAN KINRARA 5B, BANDAR KINRARA 5, PUCHONG, SERTA KERJA-KERJA MENGGANTI 'CONTROLLER' DI LOKASI :

- 1) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T10, PERSIARAN PUNCAK JALIL - JALAN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA 6;
- 2) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T14, PERSIARAN PUCHONG JAYA SELATAN - JALAN SERINDIT, PUCHONG JAYA;
- 3) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T20, LEBUH PUTERI - JALAN PUTERI 2/7 - JALAN PUTERI 1/5, BANDAR PUTERI, PUCHONG;
- 4) PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT T29, LINGKARAN PUTRA PRIMA - JALAN TAMAN TASIK PRIMA, PUCHONG; UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/628

BIL	HURAIAN KERJA				JUMLAH (RM)
	HIMPUNAN :				
A	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 1/8				
B	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 2/8				
C	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 3/8				
D	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 4/8				
E	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 5/8				
F	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 6/8				
G	Jumlah dari mukasurat BQ KN 5 7/8				
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					