

KERJA-KERJA PENGOREKAN (DESILTING) KOLAM TAKUNGAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN YANG BERKAITAN DI TASIK PUCHONG PERDANA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1232

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>	
	Menyediakan perkara-perkara berikut :	
	Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak	
A	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/jentera/lori /lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara ke tapak kerja, termasuk kerja pengorekan, penebangan pokok, penyediaan <i>steel plate</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesuaian penggunaannya di tapak.	
	Insurans / Takaful	
B	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)	
C	Polisi Takaful/Insurans Kerja	
D	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.	
	Papan Tanda Projek	
E	Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	Pengurusan Trafik	
F	Menyediakan Pelan Pengawasan Trafik sepanjang tempoh kerja termasuk peralatan dan tanda tanda keselamatan di tapak. (pelan disediakan sebelum memulakan aktiviti fizikal di tapak.)	
	Laporan Bergambar dan Tuntutan Bayaran	
G	Menyediakan tiga (3) set laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan (dicetak di atas kertas berukuran A4), diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i> , pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1232

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i> <u>Mobilisation dan Demobilisation</u> A Kerja-kerja permulaan termasuk penyediaan tapak, mobilisation dan demobilisation segala jentera dan peralatan <i>Amphibious excavator</i> yang berkaitan. <u>Kerja-kerja Pengorekan (Desilting)</u> B Kerja-kerja mengorek dan membersihkan kawasan tasik dengan jentera jenis <i>Amphibious Excavator</i> atau yang setaraf, termasuk mengumpul, mengutip dan mengeluarkan bahan seperti kelodak, bongkah batu, sisa binaan, sampah sarap, tumbuhan air / terapung termasuk di perangkap sampah serta membawa keluar semua sisa dari tapak dengan lori melebihi 5km dan dibuang di tempat yang dibenarkan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa serta lain-lain kerja yang berkaitan. <u>Kerja-kerja Pembersihan Tebing Kolam</u> C Kerja-kerja merapi tebing atau benteng yang rosak secara manual dengan buruh. D Kerja-kerja membekal dan menanam rumput jenis <i>cow grass</i> secara rapat (<i>close turfing</i>) dengan 25mm tebal tanah baja yang diluluskan; dihampar, diratakan, digelek termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur. E Kerja-kerja meracun rumput di dalam kawasan tasik dan lain-lain kerja yang berkaitan <u>Kemasan Akhir</u> F Kerja-kerja kemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan keluar masuk / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong m3 m2 m2 m2 Borong	- 2738 330 500 660 -	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					