

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/3E, SS 18/4, SS 18/4A, SS 18/4B, SS 18/4C, SS 18/4D, SS 18/4E, SS 18/4F, SS 18/4G, SS 18/5, SS 18/5A, SS 18/5B, SS 18/5C, SS 18/5D, SS 18/5E, SS 18/5F, SS 18/5G, SS 18/5H DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 18/6, JALAN SS 18/1A KAWASAN SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/16

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A,</p>	M2	67,000		
B	<p>Kerja-kerja <b>road regulations works</b> termasuk kerja menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</i>, turapan AC 14 (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (B,C, D, E, H)</p>	M2	Rate Only		-
C	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan <b>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)</p>	M2	67,000		
D	<p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b> Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	67,000		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/3E, SS 18/4, SS 18/4A, SS 18/4B, SS 18/4C, SS 18/4D, SS 18/4E, SS 18/4F, SS 18/4G, SS 18/5, SS 18/5A, SS 18/5B, SS 18/5C, SS 18/5D, SS 18/5E, SS 18/5F, SS 18/5G, SS 18/5H DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 18/6, JALAN SS 18/1A KAWASAN SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/16

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	BORONG	-		
B	<i>Single arrow marking</i>	NOS	40		
C	<i>Double arrow marking</i>	NOS	40		
D	<p>Garis 'BERHENTI'</p> <p>300mm lebar - <i>continous solid line</i></p> <p>150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p>	M2	200		
E	<p><i>Centre line - single broken line</i></p> <p>100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	M	4,000		
F	<p>Garis atas Bonggol</p> <p>600mm lebar - 2.4m panjang/garisan</p> <p>5 garisan/bonggol</p>	SET	10		
G	<p><i>Transverse bar/speed breaker JENIS B</i></p> <p>450mm lebar - 3.5m panjang - 10 garisan / set</p>	SET	20		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/3E, SS 18/4, SS 18/4A, SS 18/4B, SS 18/4C, SS 18/4D, SS 18/4E, SS 18/4F, SS 18/4G, SS 18/5, SS 18/5A, SS 18/5B, SS 18/5C, SS 18/5D, SS 18/5E, SS 18/5F, SS 18/5G, SS 18/5H DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 18/6, JALAN SS 18/1A KAWASAN SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/16

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Perabot Jalan</b> Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda <b>BERHENTI</b>	NOS	40		
B	Papantanda <b>BONGGOL</b>	NOS	20		
	Papantanda <b>NAMA JALAN MBSJ</b>				
C	1 tiang - 1 arah - 2 muka	NOS	46		
D	1 tiang - 2 arah - 2 muka	NOS	4		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/3E, SS 18/4, SS 18/4A, SS 18/4B, SS 18/4C, SS 18/4D, SS 18/4E, SS 18/4F, SS 18/4G, SS 18/5, SS 18/5A, SS 18/5B, SS 18/5C, SS 18/5D, SS 18/5E, SS 18/5F, SS 18/5G, SS 18/5H DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 18/6, JALAN SS 18/1A KAWASAN SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/16

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b> Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					