

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TRASH SCREEN DAN PINTU KAWALAN AIR FLAP GATE DI TANAH BAKAR, TELUK DATOK, SG. MANGGIS DAN KG. NORTON SG. RAMBAI SERTA KERJA BERKAITAN, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT.

Borang tawaran mula dijual pada **14 Mac 2024** dan ditutup jam **12.00 tengahari** pada **20 Mac 2024** dan dimeterikan.

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<p><u>KERJA-KERJA AWALAN</u> Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-</p>				
1.0	Menyediakan insurans jenis 'Contractor All Risk dan 'Workmen Compensation' serta PERKSEO.	Harga Pukul	-	-	
2.0	Mobilasi dan Demobilasi jentera, kelengkapan, peralatan dan tenaga kerja sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan.	Harga Pukul	-	-	
3.0	Pengawasan lalulintas dan keselamatan di tapak kerja sepanjang kerja-kerja pembinaan dijakankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda berserta logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Harga Pukul	-	-	
Jumlah Di Bawa Ke Muka Sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
4.0	<u>KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN FLAP GATE</u>				
4.1	Membekal semua pekerja, alat-alat jentera serta bahan yang perlu untuk kerja-kerja membersihkan semak samun, membuang mendapan tanah, lumpur, pasir, sampah sarap dan halangan termasuk mengorek serta mendalamkan outlet 10m panjang dan collector drain 10m panjang di pintu kawalan air flap gate serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.				
1.1	1800mm x 1800mm flap gate Tanah Bakar	Pus.	3		
1.2	1500mm diameter flap gate Tanah Bakar	Pus.	3		
1.3	1800mm x 1800mm flap gate Teluk Datok	Pus.	3		
1.4	1500mm x 1500mm flap gate Pekan Sg. Manggis	Pus.	3		
1.5	1500mm diameter flap gate Kuarters Sg. Manggis	Pus.	3		
1.6	1500mm x 1500mm (berkembar) Kg. Norton Sg. Rambai	Pus.	3		
1.7	900mm diameter flap gate Kuarters Pejabat Daerah	Pus.	3		
1.8	900mm diameter flap gate SK Methodist	Pus.	3		
Jumlah Di Bawa Ke Muka Sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				_____
5.0	<u>KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TRASH SCREEN DI TANAH BAKAR</u>				
5.1	Membekal semua pekerja, alat-alat jentera serta bahan yang perlu untuk kerja-kerja membersihkan dan membuang sampah sarap, mendapan tanah, lumpur dan halangan serta membawa keluar sisa pembersihan tersebut ke tapak pembuangan sampah yang diluluskan oleh PBT dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa. * <u>Resit / slip pembuangan sampah hendaklah disimpan untuk setiap pusingan kerja dan dikemukakan kepada JPS semasa mengemukakan tuntutan bayaran untuk semakan dan rekod pihak JPS)</u>	Pus.	6		
6.0	<u>LAPORAN BERGAMBAR</u>				
6.1	Menyediakan dua (2) set salinan laporan bergambar yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja bagi setiap pusingan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (pendrive). Gambar yang disertakan untuk setiap pusingan perlu menunjukkan koordinat lokasi dan masa dengan menggunakan (Timestamp Camera Apps) mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Pus.	6		
Jumlah Keseluruhan					

Syarat-syarat seperti Lampiran 'A'
Lawatan Tapak/Taklimat : TAKLIMAT

Ringgit Malaysia:
.....

Tempoh disiapkan **7 (Tujuh)** bulan

Tandatangan Pemborong :

Nama Pemborong :

Cop Pemborong :

No.Tel :

Tandatangan Saksi:

Nama Saksi: