

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b></p> <p><b>KERJA-KERJA MENAIKTARAF SALIRAN USJ 9/5</b></p> <p><b>Kerja-kerja Penyediaan Tapak</b></p>				
A	Menyediakan <i>Temporary water pump</i> dan lain-lain peralatan serta bahan yang berkaitan untuk pengalihan aliran air sementara dalam tempoh kerja-kerja pengorekan dan pembersihan dijalankan.	BORONG	-		
B	Kerja-kerja mengorek, menggali tanah/parit ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah longkang/lantai konkrit/tembok/batuan sedia ada dan membawa keluar sisa bahan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M3	2,044		
C	Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan <i>diamond cutter</i> seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	14		
D	Kerja-kerja memotong pokok adalah mengikut ukuran ukurlilit pokok yang diukur 900mm dari paras tanah termasuk memotong dahan serta membakar dan melupus kayu kayan melebihi 1200mm dan tidak melebihi 1800mm seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	42		
	<p><b>Kerja-kerja Box Culvert &amp; Longkang U Drain</b></p>				
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 300mm sebagai lapisan asas longkang dan <i>box culvert</i> seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	199		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap m2 untuk lantai asas/lantai sump dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	662		
G	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 25 (1:1 1/2:3 - 20mm) dengan ketebalan 200mm sebagai asas longkang/ <i>box culvert/capping beam/strut</i> seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	218		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan <i>non woven geotextile</i> seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	933		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang 1800mm x 1800mm longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk 'U' saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm sebagai asas dikira berasingan) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	283		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA MENAIKTARAF SALIRAN USJ 9/5. (samb...)</b>  <b>Kerja-kerja Box Culvert &amp; Longkang U Drain. (Samb...)</b>                      Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> termasuk penutup (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm sebagai asas dikira berasingan) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
A	900mm x 900mm	M	12		
B	1500mm x 1200mm	M	178		
C	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit ( <i>formwork</i> ) pada bahagian sisi secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	386		
D	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>high tensile</i> - Y16 dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	6,411		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>mild steel</i> - R6 diameter sebagai <i>link</i> , <i>stirrups</i> dan <i>binders</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	208		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBINA SUMP</b></p>				
A	Kerja-kerja membina tembok bata campuran simen dan pasir 225mm tebal diikat dengan simen mortar 1:3 seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	20		
B	Kerja-kerja melepa simen plaster biasa untuk permukaan baru seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	20		
	<p><b>Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang/sump jenis Besi Tugas Berat - Type MSGHD1 (MS Grating - heavy duty) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</b></p>				
C	1500mm x 1500mm	NOS	1		
D	1800mm x 1800mm	NOS	1		
E	2400mm x 2400mm	NOS	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA TURAPAN</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 200mm dengan jentera pemadat bebanan 4 tan seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	6		
B	Kerja-kerja membekal dan menghampar lapisan 50mm AC 14 termasuk semburan <i>tack coat</i> dan memadatkan dengan jentera pemadat bebanan 4 tan seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	105		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>MEMBINA LONGKANG SCUPPER DRAIN</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>based concrete</i> 100mm purata tebal sebagai asas longkang gred 25 (1:1 1/2:3 20mm seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M3	3		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang tembikar bergilap separuh bulatan ( <i>half round ceramic glazed ware</i> ) termasuk semua kerja-kerja penggalian bersaiz 300mm diameter serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	100		
C	Kerja-kerja membina tembok bata campuran simen dan pasir 113mm tebal diikat dengan simen mortar 1:3 seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	23		
D	Kerja-kerja melepai simen plaster biasa untuk permukaan baru seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	35		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>SUSUR TANGAN</b>                      Kerja-kerja membekal dan memasang susur tangan besi bergalvani (G.I) tinggi 1100mm termasuk 10mm tebal <i>Mild Steel Plate</i> dan <i>bolt</i> hitam berdiameter 175mm panjang 16mm seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. (Rujuk Lukisan Terperinci)</p>	M	285		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>MENANAM RUMPUT</b>                      Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat (<i>close turfing</i>) sehingga memusakan P.P dan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	500		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<b>KERJA-KERJA AKHIRAN</b> Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/landskap yang rosak akibat kerja korekan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					