

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN PUTRA MAHKOTA 7/2, PUTRA HEIGHTS, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1233

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut: A Menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh bagi projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. INSURANS B Polisi Insurans Tanggungan Awam (liabiliti terhadap kecederaan diri, kecederaan seseorang atau kematian orang awam serta kerosakan harta benda sepanjang tempoh pelaksanaan kerja). C Polisi Insurans Pampasan Kerja (Workmen Compensation Insurance) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans. PAPANTANDA PROJEK D Membekal dan memasang satu (1) unit papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dengan tertera nama projek, nama pegawai penguasa, alamat dan logo. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak. PERALATAN KESELAMATAN E Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak sepanjang tempoh kontrak. JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME) F Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa. PITA KESELAMATAN G Membekal dan memasang red and white hazard tape di keliling kawasan kerja bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja. PENYEDIAAN TUNTUTAN BAYARAN H Menyediakan dan mengemukakan Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk Inbois, Peta Lokasi Kerja, Gambar Kerja (dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan tarikh dan dijilid kemas menggunakan comb binding).	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	MEMBAIK PULIH GELANGGANG FUTSAL JALAN PUTRA MAHKOTA 7/2 (30m x 20m)				
	Lantai Gelanggang				
A	Kerja-kerja memecah di atas permukaan lantai gelanggang (premix) dan membersihkan sehingga sempurna termasuk kerja-kerja kemas dan pelupusan sisa-sisa binaan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	600		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi termasuk pemasangan 'spacer block' di bawah lapisan BRC mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	600		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat 'vibrator'/flat bar vibration machine('vibration concrete screed') mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m3	60		
D	Kerja-kerja melepa licin permukaan gelanggang dengan simen SIKA floor atau setaraf (colour mineral dry shakes floor hardener) menggunakan mesin power trowel sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	600		
	Mengecat Gelanggang				
	<u>Membekal dan melepa 'Bina Court Surfacing System' mengandungi:</u>				
E	Kerja-kerja membekal dan menyapu (1 lapisan Duracourt Elmusion atau setaraf (lapisan undercoat) dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	600		
F	Kerja-kerja membekal dan menyapu (2) Dua lapisanDua Lapisan Duracourt Deco atau setaraf (lapisan kemas) dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	600		
G	Kerja-kerja membekal dan mengecat (2) lapisan duracourt deco atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang sahaja dengan kelebaran 50mm dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m	180		
	Mengganti Pagar				
H	Kerja-kerja menanggal dan membuang pagar chain link sedia ada mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	400		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlianmengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	400		
K	Kerja-kerja membekal dan memasang M.S. plate 25mm x 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapis cat primer oxide dan dua lapis cat kilat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m	428		
	Kerja Mengecat 2 Unit Tiang Gol Dan Kerja Berkaitan.				
L	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat satu lapisan pada logam, Kerja membaiki baru Ukuran besi 0.75mm diameter mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	6		
M	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat dua lapisan pada logam, Kerja membaiki baru ,Ukuran besi 0.75mm diameter mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	6		
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI BELAKANG :				
	Kerja membekal dan menyapu cat rintangan cuaca (weathershield) pada tembok gelanggang mengikut arahan P.P atau wakil P.P yang mengandungi : :				
A	Kerja-kerja menyediakan permukaan , membekal dan menyapu satu (1) lapisan cat alas tahan alkali bermutu tinggi (exterior acrylic wall sealer) jenis luaran (lapisan Undercoat) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja -kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	198		
B	Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan cat rintangan cuaca (weathershield) (lapisan kemasan) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja -kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	198		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	MEMBAIK PULIH LANTAI GELANGGANG BADMINTON (15M X 8M X 2 SET)				
A	kerja-kerja menggali tanah daripada Ground Level pada kedalaman tidak melebihi 1.00 meter menggunakan jentera termasuk memecah lapisan premix, merata, memadatkan permukaan termasuk membawa keluar sisa korekan keluar dari tapak bina (melebihi 5km) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m3	240		
B	Kerja bekul dan pasang acuan konkrit pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 150mm tinggi mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m	92		
C	Kerja-kerja membekul dan memasang kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi termasuk pemasangan 'spacer block' di bawah lapisan BRC mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	240		
D	Kerja-kerja membekul, menghampar dan memadatkan batu baur hancur (hadcore) atau bahan dasar jalan (road base) dengan tebal minima 100mm selepas dipadatkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	240		
E	Kerja-kerja membekul, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat 'vibrator'/'flat bar vibration machine'('vibration concrete screed') dan lain-lain sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m3	24		
F	Kerja-kerja melepai licin permukaan gelanggang dengan simen SIKKA floor atau setaraf (colour mineral dry shakes floor hardener) menggunakan mesin power trowel sehingga sempurna dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	240		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Mengecat Gelanggang Membekal dan melepai 'Bina Court Surfacing System' mengandungi ;				
A	Kerja-kkerja membekal dan menyapu (1 lapisan Duracourt Elmusion atau setaraf (lapisan undercoat) dan ketebalan 3mm dan kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	240		
B	Kerja-kkerja membekal dan menyapu (2) Dua Lapisan Duracourt Deco atau setaraf (lapisan kemasan) dan ketebalan 3mm dan kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	240		
C	Kerja-kkerja membekal dan mengecat (2) lapisan duracourt deco atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang sahaja dengan kelebaran 50mm dan ketebalan 3mm dan kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m	180		
	Kerja-kkerja membekal dan memasang tiang badminton baru				
D	Kerja-kkerja membekal, memotong, membentuk, mengimpal dan memasang tiang badminton saiz 50mm termasuk lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	set	2		
	Kerja Akhir				
E	Kerja-kkerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta memperbaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	borong			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					