

Dokumen Meja Terkawal

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA, LORONG BELAKANG DAN LORONG TENGAH JALAN PUTERI 5/1, JALAN PUTERI 5/2, JALAN PUTERI 5/3, JALAN PUTERI 5/5, JALAN PUTERI 5/6, JALAN PUTERI 5/7, JALAN PUTERI 5/8, JALAN PUTERI 5/10, JALAN PUTERI 5/12, JALAN PUTERI 5/16, JALAN PUTERI 5/18, JALAN PUTERI 5/20, BANDAR PUTERI 5, PUCHONG.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1301

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>	
	Menyediakan perkara-perkara berikut :	
	Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak	
A	Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak termasuk kos menyewa lori tunda bagi tujuan mengalihkan halangan.	
	Insurans / Takaful	
B	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)	
C	Polisi Takaful/Insurans Kerja	
D	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.	
E	Menyediakan Bon Perlaksanaan (Performance Bond) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan	
	Peralatan	
F	Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i> , topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.	
	Papan Tanda Projek	
G	Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	Jadual Perancangan Kerja	
H	Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :		

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA, LORONG BELAKANG DAN LORONG TENGAH JALAN PUTERI 5/1, JALAN PUTERI 5/2, JALAN PUTERI 5/3, JALAN PUTERI 5/5, JALAN PUTERI 5/6, JALAN PUTERI 5/7, JALAN PUTERI 5/8, JALAN PUTERI 5/10, JALAN PUTERI 5/12, JALAN PUTERI 5/16, JALAN PUTERI 5/18, JALAN PUTERI 5/20, BANDAR PUTERI 5, PUCHONG.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1301

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	Menyediakan satu skema penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik (<i>Traffic Management Plan</i>) yang mengandungi perkara berikut : a. papantanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>) b. papantanda ' AWAS ' c. papantanda amaran (<i>warning signboard</i>) d. papantanda halaju e. papantanda elektronik (kerja waktu malam - WAJIB) f. kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 5m setiap satu) g. 'amber colour blinker light' baru (setiap 10m) (kerja waktu malam - WAJIB) h. 'red and green colour tube light' baru untuk pengawal lalulintas i. set lampu limpah baru (kerja waktu malam - WAJIB) j. set generator (kerja waktu malam - WAJIB) k. 'red and white hazard tape' l. pengawal lalulintas berbendera	
B	Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semula peralatan trafik dan mengawal lalulintas di lokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, ves keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, 'red light tube batton', alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugas ini.	
	Laporan Bergambar	
C	Menyediakan dua salinan Laporan Tapak, Laporan Makmal serta Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk dokumentasi seperti yang dinyatakan dibawah : Ia WAJIB dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan pembalut plastik (plastic cover) dibahagian hadapan dan belakang serta dijilid kemas menggunakan comb binding sahaja. i. Gambar sebelum, semasa, selepas kerja dijalankan menggunakan aplikasi yang mempunyai tarikh, waktu serta lokasi mengikut format tuntutan yang ditentukan oleh jabatan ii. Gambar kerja-kerja coring termasuk gambar lokasi <i>coring</i> bernombor dan gambar ketebalan <i>coring cake</i> . iii. Laporan makmal yang mengandungi parameter seperti yang dinyatakan di dalam item <i>coring test</i> serta ujian makmal. iv. <i>Taking-off</i> mengikut format yang ditentukan oleh jabatan. v. <i>As-built drawing</i> bagi lokasi yang telah diturap. vi. Borang Ukuran Akhir jabatan	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA, LORONG BELAKANG DAN LORONG TENGAH JALAN PUTERI 5/1, JALAN PUTERI 5/2, JALAN PUTERI 5/3, JALAN PUTERI 5/5, JALAN PUTERI 5/6, JALAN PUTERI 5/7, JALAN PUTERI 5/8, JALAN PUTERI 5/10, JALAN PUTERI 5/12, JALAN PUTERI 5/16, JALAN PUTERI 5/18, JALAN PUTERI 5/20, BANDAR PUTERI 5, PUCHONG.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1301

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	m2	15,400		
B	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous tact coat jenis Rapid setting RS-1K</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja	m2	15,400		
	Kerja-kerja Turapan jalan				
C	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.	m2	15,400		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA, LORONG BELAKANG DAN LORONG TENGAH JALAN PUTERI 5/1, JALAN PUTERI 5/2, JALAN PUTERI 5/3, JALAN PUTERI 5/5, JALAN PUTERI 5/6, JALAN PUTERI 5/7, JALAN PUTERI 5/8, JALAN PUTERI 5/10, JALAN PUTERI 5/12, JALAN PUTERI 5/16, JALAN PUTERI 5/18, JALAN PUTERI 5/20, BANDAR PUTERI 5, PUCHONG.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1301

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kerja-kerja Cat Jalan				
A	Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah, garisan atas bonggol), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))	Borong	-	-	
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))				
B	<i>Single arrow marking</i>	Nos	4		
C	<i>Double arrow marking</i>	Nos	2		
D	Garisan 'BERHENTI' - 300mm lebar (<i>Continuos solid line</i>) - 150mm lebar (<i>Continuos single solid line</i>)	m2	6		
E	Garisan tengah (<i>Centre line - single broken line</i>) - 100mm lebar (<i>1.00m stroke @ 1.70m gap</i>)	m	105		
F	Garisan 'Edge Line' - 150mm lebar (<i>Continous single line</i>)	m	206		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA, LORONG BELAKANG DAN LORONG TENGAH JALAN PUTERI 5/1, JALAN PUTERI 5/2, JALAN PUTERI 5/3, JALAN PUTERI 5/5, JALAN PUTERI 5/6, JALAN PUTERI 5/7, JALAN PUTERI 5/8, JALAN PUTERI 5/10, JALAN PUTERI 5/12, JALAN PUTERI 5/16, JALAN PUTERI 5/18, JALAN PUTERI 5/20, BANDAR PUTERI 5, PUCHONG.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1301

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kerja-kerja <i>Coring</i> dan Kerja-Kerja Kemasan Akhir <i>Coring Test</i> serta Ujian Makmal berkaitan A Kerja-kerja <i>coring test</i> dan ujian makmal dan mengemukakan satu makmal yang diiktiraf pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) tertakluk kepada JKR/SPJ/2008-S4 bagi menjalankan kerja-kerja serta ujian seperti:- <i>i) Extraction of bitumen from binding mixture</i> -ASTM D1559 -ASTM D2726 <i>Coring point akan ditentukan oleh pihak majlis.</i> <i>Pihak kontraktor WAJIB hadir bersama untuk menyaksikan ia dijalankan serta mengambil ukuran menggunakan "digital caliperz", mengambil gambar dan mengisi borang jabatan</i> <i>ii) Seive analysis of extracted aggregate</i> ASTM C131 -AASHTO test method T104 <i>iii) marshal test (all parameter)</i> -ASTM D1559 <i>iv) density of core</i> <i>v) binder drain-down test</i> -AASHTO Standards T245 Surat kelulusan dari JKR kepada pihak makmal yang masih berkuatkuasa perlu dikemukakan sebagai bukti dan rekod pihak Majlis B Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	Nos	21		
		Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					