

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA
UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1222

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|--------------------------------------|---|------|----------|-------|-------------|
| | <p>KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN</p> <p>MODERNIZATION PACKAGE</p> | | | | |
| A | <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Driving Machine Worm gear bearing set replacement complete with dismantling, refill oil seal replacement gearbox overhaul</i> termasuk mengecat semula unit <i>gearbox</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> | LOT | 3 | | |
| B | <p>Kerja-kerja penggantian komponen dan kelengkapan untuk skop kerja <i>Modernization</i> (untuk 4 aras lantai) adalah seperti berikut:-</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Intergrated Controller Panel</i> berasaskan <i>Microprocessor Based Controller</i> yang direkabentuk dengan kefungsiian <i>Microcomputer based lift controller system for 4 level lift , VVVF (Power Factor 1) regenerative inverter drive, car top controller</i> lengkap dengan <i>stainless steel cabinet weatherproof housing</i>, tapak asas serta pendawaian dan aksesori serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. (Pihak kontraktor perlu memaklumkan jenis controller yang akan digunakan dan perlu mendapat pengesahan daripada P.P atau wakilnya sebelum kerja menempah produk dilakukan)</p> <p>i) Kerja-kerja membekal dan memasang 1 set <i>travelling cables</i></p> <p>ii) Kerja-kerja memasang <i>car top inspection box</i></p> <p>iii) Kerja-kerja membekal dan memasang 1 <i>set of elevator accessories (leveling sensor, 3 ways intercom & EM power supply)</i></p> <p>iv) Kerja-kerja membekal dan memasang 1 set <i>door inverter</i></p> <p>v) Kerja-kerja membekal dan memasang 1 set <i>multibeam light door light curtain</i></p> <p>vi) Kerja-kerja membekal dan memasang 1 <i>set surface mounted combined type hall fixtures complete with indicator display & new hall call buttons (each 4 hall/floor)</i></p> <p>vii) Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Car Operation Panel (COP) with HSS faceplate, vandal resistant Braille buttons and dot matrix LED position and direction indicators complete with new COP faceplate with voice indicator, emergency voice intercom, alarm bell, vandal resistant (Dewhurst) Braille buttons & anti vandalisme arcylic cover</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> | LOT | 3 | | |
| JUMLAH DIBAWA BELAKANG (RM) : | | | | | |

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA
UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN**

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1222

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|--|---|------|----------|-------|-------------|
| JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) : | | | | | |
| KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS 3K DAN KOMPLEKS 3C SUBANG JAYA UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN (samb.) | | | | | |
| (TOTAL REPLACEMENT) | | | | | |
| A | Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator cross-flow fan 25watt/AC220V</i> serta <i>Car ceiling lighting panel acrylic cover (clear plastic prismatic light diffuser) complete with LED Lift car finishes modernization</i> mengikut spesifikasi material sedia ada di tapak serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | LOT | 3 | | |
| B | Kerja-kerja membekal dan memasang Kipas ekzos industri di bilik motor lif yang rosak termasuk pendawaian mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa | NOS | 3 | | |
| C | Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Emergency Battery Operation Power Supply (EBOPS)</i> lengkap dengan pendawaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | LOT | 3 | | |
| D | Kerja-kerja <i>Load Measuring System</i> termasuk <i>load calibration</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | NOS | 3 | | |
| E | Kerja-kerja <i>Testing and Commissioning Of Lift System</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | NOS | 3 | | |
| F | Kerja-kerja <i>JKKP Inspection and Approval</i> serta lain-lain berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | NOS | 3 | | |
| G | Kerja-kerja membekal dan memasang Papantanda No.ID PMA (car & lift room) mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh Pegawai penguasa atau wakil Pegawai Penguasa | NOS | 3 | | |
| **Note : | | | | | |
| Pihak penender perlu memaklumkan katalog bahan, pemilihan kod warna dan corak jubin yang akan digunakan dan perlu mendapat pengesahan daripada P.P atau wakilnya sebelum kerja menempah produk dilakukan) | | | | | |
| Pihak penender perlu mengemukakan cadangan rekabentuk kemas ruang lobi lif seperti corak, warna, hiasan, pencahayaan, penyediaan papan notis makluman dan yang berkaitan bagi mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa sebelum kerja dijalankan. | | | | | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |