

MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI SEBAHAGIAN LEBOH RAJA LUMU, PELABUHAN KLANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA.

Pendahuluan :

1. Kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh kontraktor dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan, peranca-peranca, peralatan, loji, pekerja, pengangkutan air dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan penyiapan kerja di atas mengikut spesifikasi, pelan dan kelulusan sepenuhnya oleh Pegawai Penguasa.
2. Sebarang butiran yang di hargakan hendaklah mengambilkira keperluan untuk melaksanakan kerja pada waktu malam dan juga penyediaan laporan kawalan kualiti.
3. Kontraktor adalah **DIGALAKKAN** membuat lawatan sendiri ke tapak bina dan membaca syarat-syarat kontrak bersama-sama pelan dan spesifikasi kerja untuk memastikan sendiri skop kerja yang terlibat sebelum memperhargakan sebutarganya. Sebarang tuntutan harga tambahan berhubung dengan perkara di atas **tidak akan dipertimbangkan**.
4. **Majlis berhak** mengubah mana-mana kuantiti yang tercatat di dalam Ringkasan **Sebutarga/Tender** yang dinyatakan.
5. Kuantiti yang tercatat di dalam Ringkasan **Sebutarga/Tender** ini adalah kuantiti sementara sahaja.
6. Singkatan-singkatan adalah seperti berikut :-

M - METER PANJANG
NO - BILANGAN

M2 - METER PERSEGI
J.P. - JUMLAH PUKAL

M3 - METER PADU
P.S. - PROVISIONAL SUM

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<u>Nota:</u>				
1.	Kontraktor dikehendaki menjalankan kerja di atas dengan sistematik dan tidak merosakkan harta benda lain yang berdekatan dengannya.	-	-	-	-
2.	Kontraktor juga bertanggungjawab terhadap segala pembersihan di tapak semasa dan selepas menjalankan kerja mengikut arahan P.P.	-	-	-	-
3.	Kontraktor dikehendaki menyediakan keselamatan terhadap orang awam dan pekerja-pekerja secukupnya.	-	-	-	-
4.	Kontraktor adalah bertanggungjawab memperbaiki jalan-jalan, parit, bangunan atau yang berkaitan sekiranya berlaku kerosakan semasa atau selepas pembinaan dijalankan kepada keadaan sediaada.	-	-	-	-
5.	Kontraktor hendaklah mengisi segala butiran di dalam dokumen ini dengan lengkap seperti di dalam ruangan Maklumat Petender, Borang Kontrak, Senarai Kuantiti dan sebagainya. Kegagalan Pemborong mematuhi syarat-syarat yang diterangkan seperti di dalam Arahan Kepada Petender dan lain-lain yang berkaitan, maka Majlis BERHAK MENOLAK tawarannya.	-	-	-	-
6.	Sebarang butiran yang tidak dihargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam harga butiran lain.	-	-	-	-

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1	Penyediaan untuk garenti dan insuran-insuran seperti yang disenaraikan mengikut syarat-syarat kontrak : - a) Bon Perlaksanaan b) Pampasan Pekerja c) Insuran Kerja Dan Liabiliti Awam sebanyak RM200,000.00 atau "Contractor All Risk".	Item	-	-	
2	Penyediaan papan tanda projek mengikut spesifikasi MBDK dan dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh P.P. serta dibuka selepas tamat tempoh kecacatan .	No	1		
3	Pengambilan gambar projek berwarna saiz 4R bagi sebelum , semasa dan selepas kemajuan projek sehingga siap sebanyak 2 salinan di hantar ke Majlis. Nota : (Kad Memory (128GB) dan salinan ditanggung oleh pemborong) dan di serah kepada MBDK sebelum tuntutan bayaran.	Item	-	-	
4	Penyediaan papantanda trafik bagi penyediaan lencongan -lencongan sementara mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2C/85 JKR sepertimana dalam pelan yang disertakan dan diserahkan kepada Majlis selepas kerja siap dalam keadaan baik adalah seperti berikut:- Nota : (Semua papantanda hendaklah di hantar ke stor Jabatan kejuruteraan selepas kerja siap dilaksanakan) a) T.1 - 'Road Works' (No.2) b) T.4 - AWAS (No. 2) c) T.6 - 'Advance Warning Sign' (No. 2) d) Kon Keselamatan (No. 10) e) T.20 - Blinkers f) ' Flagman ' g) New Jersey Barrier (Merah & Putih)	No No No No No J.P. No.	2 2 2 10 10 - 20	-	
5	Kerja-kerja membuat ujian bahan , sampel dan ketukangan ditapak dan makmal mengikut arahan P.P dan disahkan oleh Makmal yang bertaualiah seperti berikut ; a) Ujian ketebalan (Coring test) setiap 500 m ² mengikut keluasan turapan b) Ujian ketumpatan (Density test, bitumen content & sieve analysis) untuk sampel purata coring. c) Ujian Kadar Semburan (Tray Test) bagi semburan tack coat/ prime coat bagi setiap 500m2 mengikut keluasan tapak.	Bil. Bil. Item	46 46 -	-	
6	Peruntukan untuk ' mobilisation ' dan ' demobilisation ' untuk pekerja, jentera, peralatan dan keperluan keperluan lain yang berkaitan untuk melaksanakan kontrak dan kos kos perbelanjaan lain yang berkaitan seperti disebutkan di dalam kerja PERMULAAN - BAHAGIAN A. Pihak kontraktor harus mengambil kira pemindahan jentera dari satu lokasi (chainage) ke lokasi yang lain di kawasan yang sama mengikut arahan P.P.	Item	-	-	
7	<u>Penyerahan Dokumen</u> a) Program kerja : Menyediakan dan mengemaskini program kerja menggunakan perisian "Microsoft Project" untuk menghasilkan 'Critical path Method' (CPM) dan 'Works Breakdown Structure' (WBS) dan sebagainya oleh pihak kontraktor termasuk menyediakan pembekalan 1 salinan perisian 'Microsoft Project' versi terkini sebagai mana dinyatakan . Spesifikasi standard untuk kerja jalan hendaklah dikemukakan untuk persetujuan sebelum kerja-kerja dimulakan.	Item	-	-	
8	Melantik jurukur berlesen untuk kemuka " As Built Drawing " tapak berwarna menggunakan kertas A1 (2 Salinan) Lengkap dengan luas yang telah diukur dan di tunjukkan pada pelan ukur.	J.P.	-	-	
	KE KOLEKSI				

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
B	<u>KERJA PEMBERSIHAN</u>				
1	Membekal segala peralatan, jentera termasuk mechanical broom , pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja,membersih parit erong, jalan dan bahu jalan dan memindahkan segala bahan yang tidak dikehendaki ke tempat buangan kontraktor sendiri mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	Item	-	-	
C	<u>KERJA-KERJA JALAN</u>				
1	Kerja-kerja memotong menggunakan "diamond cutter" dan mengorek muka jalan sediaada yang rosak pada kedalaman minima 450mm dan membuang ke tapak pemborong sendiri mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P.	M	2,000		
2	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat pasir 50mm tebal dimampatkan mengikut kecerunan yang dihendaki semuanya mengikut spesifikasi dan arahan P.P.	M ²	2,000		
3	Membekal bahan, alat jentera dan pekerja untuk kerja merata dan menghampar 300mm tebal minima 'crusher run' semuanya mengikut spesifikasi dan arahan P.P.	M ²	2,000		
4	Kerja-kerja membekal dan menyembur 'Prime-Coat ' (RS-1K) pada kadar 1.00 liter/m2 di atas 'crusher run' menggunakan 'Mechanical Sprayer" mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P.	M ²	2,000		
5	Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'asphaltic concrete binder course' (AC28) sehingga mencapai aras jalan sediaada mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P.	M ²	2,000		
6	Kerja-kerja membersih permukaan seterusnya membekal dan menyembur 'Tack Coat' (RS-1K) pada kadar 0.55 liter/m2 menggunakan 'Mechanical Sprayer'.	M2	23,017		
7	Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'Asphaltic concrete Wearing Course' (AC14) setebal 50mm dengan menggunakan ' Paving set " mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P. - mengikut Lukisan No: Marris 004 (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum di hampar) - DO di hantar ke MBDK dalam masa tempoh 1 hari) - (Sila rujuk Spesifikasi)	M ²	23,017		
	Nota : a)Semua kuantiti adalah provisional b) Kerja-kerja menurap premix hendaklah menggunakan jentera " Paver " c) Lapisan premix hendaklah dipadatkan menggunakan " Steel Wheel & " Pheumatic roller dan hendaklah dipadatkan mengikut " Rolling pattern ' (2-2-10-2) mengikut spesifikasi JKR sehingga tidak berlaku pergerakan pada permukaan turapan. d) Memajukan sesalinan "Design Mix" yang disahkan oleh pembekal. e) Pihak kontraktor perlu mendapatkan bekalan premix dari senarai semasa kuari yang lulus audit kuari (diiktiraf layak menghasilkan asphalt) oleh JKR malaysia sahaja. f) "Trial Lay" di tapak perlu dijalankan sekurang-kurangnya 20 Tan "Asphaltic Concrete Wearing Course" (AC 14) termasuk segala pengujian di tapak/makmal. "Job Mix Formula" (JMF) dan program kerja perlu dikemukakan sebelum mula kerja. Pengiraan untuk tuntutan bayaran adalah berdasarkan "Design Mix" yang telah dikemukakan oleh kontraktor. g) Di larang menurap semasa waktu hujan h)Pihak kontraktor di kehendaki menyediakan seorang penyelia tapak yang memiliki sijil 'KURSUS KUALITI DALAM KERJA PENURAPAN JALAN ' JKR SELANGOR dan telah lulus (40% dan keatas) semasa kerja dijalankan di tapak. Sekiranya gagal mengemukakan sijil & penyelia Kompeten, denda sebanyak RM2500/bulan di kenakan senaniang tempoh kontrak)				
	KE KOLEKSI				

SK(4)

MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI SEBAHAGIAN LEBOH RAJA LUMU, PELABUHAN KLANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA.

KOLEKSI	JUMLAH (RM)
SK (1)	-
SK (2)	
SK (3)	
SK (4)	
JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA	

RINGGIT MALAYSIA :
.....
.....

TEMPOH SIAP :MINGGU (Tidak Lebih..... Minggu)

Nama KONTRAKTOR :
.....
.....

Nama SAKSI :
.....
.....

Alamat :
.....
.....
.....

Alamat :
.....
.....
.....

No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :

No. Telefon :

Tandatangan Kontraktor dan Cop :

.....

Tandatangan Saksi :

.....

Tarikh :

Tarikh :