

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT MONSUN DI HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

Bil.	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERSEDIAAN AWALAN				
1.1	Penyediaan Insurans Permulaan Kerja. Kontraktor hendaklah menyediakan polisi insurans yang diperlukan sebelum memulakan sebarang kerja di tapak. Skop kerja ini merangkumi; i) Insurans Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk – CAR) ii) Insurans Tanggungan Awam (Public Liability Insurance)	LS	1		
1.2	<u>Papan Tanda Kerja Sementara di Kawasan Awam</u> Menyediakan dan memasang papan tanda keselamatan sementara (seperti "AWAS: KERJA-KERJA SEDANG DIJALANKAN", "LALUAN DITUTUP", dan lain-lain) di kawasan awam yang berdekatan dengan lokasi kerja. Papan tanda ini hendaklah diletakkan di lokasi strategik, mudah dilihat, tahan cuaca, dan mengikut keperluan keselamatan serta kehendak Majlis. Semua kemudahan ini hendaklah disenggara dalam keadaan baik sepanjang tempoh kontrak dan ditanggalkan dengan kemas selepas projek disiapkan.	LS	1		
1.3	<u>Laporan Kemajuan, Gambar Projek & Dokumen Berkaitan:</u> Melibatkan penyediaan, penyerahan dan pengemaskinian laporan kemajuan kerja kepada Pegawai Penguasa. Termasuk pengambilan gambar digital berkualiti tinggi menunjukkan perkembangan fizikal projek dari pelbagai sudut dan tahap. Semua dokumen hendaklah difailkan dan dikemukakan dalam bentuk bercetak dan/atau digital lengkap becerap tarikh, hari dan masa.	LS	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT MONSUN DI HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

Bil.	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
2.	SKOP PEMBERSIHAN PARIT MONSUN				
2.1	Kerja-kerja penyelenggaraan dan pemotongan rumput, dan pengorekan parit monsun. Memotong rumput di kawasan tebing hingga ke bibir parit, longkang, parit monsun dan mengutip dan mengumpul sampah haram, rumput yang bertaburan di lokasi yang dimaksudkan bagi kerja ini. Setiap tembok longkang perlu dibersihkan dari sebarang tumbuhan renek dan liar, parit perlu bebas daripada batu, sisa pepejal atau apa-apa barang didalamnya.				
(a)	Kategori A (lebar 2m² - 5m²) A. Kuala Kubu Bharu B. Rasa C. Batang Kali D. Kerling E. Bukit Beruntung F. Hulu Bernam G. Sg. Choh H. Kalumpang	m2	21,018.92		
(b)	Kategori B (lebar 5.1m² - 10m²) A. Rasa B. Bukit Sentosa C. Bukit Beruntung	m2	12,834.00		
(c)	Kategori C (lebar 10.1m² - 20m²) A. Bukit Sentosa	m2	15,877.80		
2.2	Pembersihan dan pengutipan sisa rumput dan pokok. Mengutip, mengumpul sampah sarap kerja pembersihan dan pemotongan pokok renek di tebing dan dalam parit dan pembuangan di tempat pembuangan sampah yang diluluskan oleh pihak Majlis.	L.S	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT MONSUN DI HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

Bil.	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
2.3	Caj pelupusan sampah di tapak pelupusan sampah Sg. Sabai, Kalumpang.	L.S	1		
	JUMLAH BQ1 DI BAWA KE LAMPIRAN Q				