

SENARAI KUANTITI

TAJUK CADANGAN MENGUBAHSUAI GIMNASIUM MBSJ, ARAS BESMEN, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA
KERJA SUBANG JAYA

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1251

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA HIASAN DALAMAN				
A	Kerja-kerja mengalih kesemua peralatan sukan gimnasium sedia ada dan membawa keluar ke tempat yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
	KERJA-KERJA HIASAN DALAMAN				
	KERJA-KERJA LANTAI				
B	Kerja-kerja membuka, melupus dan membuang lantai lapisan <i>rubber floor, laminated floor</i> , jubin serta apa saja kemasan lantai sedia ada sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	265		
C	Kerja-kerja membersihkan dan meratakan permukaan lantai konkrit sedia ada daripada sebarang kotoran, serpihan, atau halangan sebelum pemasangan kemasan lapisan simen skrid sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	250		
	Kerja-Kerja Lantai (<i>Sprung Floor</i>)				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan lembaran plastik kalis lembap (<i>heavy-duty polythene sheet</i>) termasuk pita pelekat sambungan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (waranti 1 tahun)	M2	55		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang pad getah anjal (<i>resilient rubber pads</i>) mengikut jarak grid 400mm x 400mm untuk penyerapan hentakan optimum mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.(waranti 1 tahun)	M2	55		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan pertama papan lapis (<i>marine/birch plywood</i> , tebal 18mm) di atas sistem pad getah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (waranti 1 tahun)	M2	55		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kedua papan lapis (<i>plywood</i> , tebal 18mm) secara bersilang (<i>cross-laminated</i>) lengkap dengan skru pengikat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (waranti 1 tahun)	M2	55		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang kemasan permukaan laminated kayu jenis American Maple (Saiz gulungan : Lebar 2 meter, Panjang 10 meter, Tebal 22mm, sistem tongue and groove) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.(waranti 1 tahun)	M2	55		
J	Kerja-kerja akhir seperti menggosok permukaan (<i>sanding</i>), mengecat lapisan pelindung kayu (<i>polyurethane sealant</i>) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.(waranti 1 tahun)	M2	55		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG					

TAJUK CADANGAN MENGUBAHSUAI GIMNASIUM MBSJ, ARAS BESMEN, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA
KERJA SUBANG JAYA

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1251

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN:				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang papan susur dinding (<i>wooden skirting/vented wall base</i>) yang mempunyai ruang pengudaraan udara mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.(waranti 1 tahun)	M2	55		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>heavy duty rubber floor</i> berukuran 500mm x 500mm x 25mm menggunakan alatan <i>Component polyurethane (PU) Binder, (PU) Binder, Cyanoacrylate (CA) Glue & Rubber Sealant</i> lengkap dengan segala aksesori <i>Edging Bar, Rubber Skirting & Rubber Nosing</i> lengkap dengan segala aksesori sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (waranti 1 tahun)	M2	210		
	KERJA-KERJA CERMIN GIMNASIUM				
C	Kerja-kerja melupus cermin sedia ada dan dibawa keluar ke tempat yang di arahkan oleh P.P mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang cermin (1 panel berukuran 1.2m x 2.1m) lengkap dinaikkan dari aras lantai setinggi 150mm dan dilekatkan pada dinding berukuran 81m panjang, 2.1m tinggi dan tebal 6mm, pemasangan hendaklah kukuh dan selamat menggunakan pelekat khas cermin (mirror adhesive / heavy-duty mirror mastic) yang tidak merosakkan lapisan belakang cermin, serta disokong dengan skru penahan cermin bergetah (mirror clips/brackets) keselamatan pada dinding dan kemasan tepi digilap licin (polished edges) lengkap dengan segala aksesori kekemasan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	170		
	KERJA-KERJA DINDING				
E	Kerja-kerja mengikis cat lama, menutup lubang dan meratakan dinding sedia ada menggunakan lapisan simen skrid bagi penerimaan kemasan cat dinding baru mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
F	Kerja-kerja mengecat lapisan kalis lembab (<i>damp-proof coating / waterproof sealer</i>) di bahagian dinding yang terlibat sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	227		
G	Kerja-kerja mengecat 1 lapisan asas dan 2 lapisan emulsi pada dinding bata dan sesekat di bahagian dalaman, terdapat dinding di cat dekoratif / mural mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa termasuk segala peralatan mengecat sehingga siap sempurna.	M2	75		
H	Kerja-kerja mengecat 1 lapisan asas dan 2 lapisan emulsi pada dinding bata dan sesekat di bahagian dalaman, terdapat dinding yang di cat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa termasuk segala peralatan mengecat sehingga siap sempurna.	M2	227		
J	Kerja-kerja mengecat grill besi sedia ada menggunakan 2 lapisan cat minyak / <i>acrylic anti rust</i> dengan kemas mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa sehingga siap sempurna	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG					

TAJUK CADANGAN MENGUBAHSUAI GIMNASIUM MBSJ, ARAS BESMEN, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA
KERJA SUBANG JAYA

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1251

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN:				
A	Kerja-kerja make good pintu ayun separuh / <i>half double swing door</i> sedia ada dengan cara memperhalus menggunakan kertas pasir dan di <i>wood polish</i> sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang langsir jenis fabrik komposit 3 lapisan berketegingian penuh lengkap dengan rail besi berdiameter 25-28mm mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna	NOS	1		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang rod penyangkut baju material stainless steel, berdiameter 25mm-35mm, panjang 1200mm mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna	NOS	3		
	KERJA-KERJA SILING				
D	Kerja-kerja membuka, membersihkan dan membawa keluar kelengkapan siling sediaada termasuk menurunkan <i>light fitting</i> , dan <i>split unit</i> , kipas sediaada mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
E	Kerja-kerja mengikis cat lama di slab atas, menutup lubang dan meratakan slab atas sedia ada dan diratakan menggunakan lapisan simen skrid bagi penerimaan kemas cat dinding baru mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	BORONG	-		
F	Kerja-kerja mengecat 1 lapisan asas dan 2 lapisan emulsi pada <i>slab</i> termasuk segala peralatan mengecat sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	265		
G	Kerja-kerja mengecat 2 lapisan cat minyak / <i>acrylic</i> pada <i>exposed</i> paip bomba di siling serta kelengkapan lain yang perlu dicat termasuk segala peralatan mengecat sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa termasuk segala peralatan mengecat sehingga siap sempurna.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA					