

**CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT 300 UNIT PREMIS KEDIAMAN PADA 2 BLOK PANGSAPURI KOS RENDAH LAMA SG BESI INDAH (BLOK A & B) 5 TINGKAT DI JALAN SUNGAI BESI INDAH 2, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN MUKIM PETALING DAN DAERAH PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b><u>KERJA MENGECAT</u></b></p> <p>Petender hendaklah mengemukakan katalog terkini jenis cat dan cat hendaklah daripada jenis yang tahan lasak, kalis air, tahan karat, fungus <i>algeal dirt resistant</i> dan mempunyai</p> <p><b><u>PERMUKAAN DINDING LUAR (EXTERNAL WALL)</u></b></p>				
A	<p>Kerja mengikis dan menanggal cat sedia ada pada permukaan dinding menggunakan <i>water jet</i> atau <i>scraper</i> serta menampal kesan-kesan retak dengan menyapu satu (1) lapisan cat berasaskan <i>Wall Sealer</i> atau <i>Alkali Wall Sealer</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna dan kemas.</p>	M2	19,356		
B	<p>Menyedia dan mengecat satu (1) lapisan cat asas '<i>Undercoat</i>' pada permukaan berlepa.</p>	M2	19,356		
C	<p>Menyedia dan mengecat dua (2) lapisan cat jenis rintangan cuaca '<i>weathershield</i>' pada permukaan berlepa.</p>	M2	19,356		
	<p><b><u>PERMUKAAN SILING LUAR (EXTERNAL)</u></b></p>				
D	<p>Menyedia dan mengecat dua (2) lapisan cat jenis rintangan cuaca '<i>Weathershield</i>' pada permukaan silina tidak melebihi 3.50m tingginya.</p>	M2	2,600		
E	<p>Menyedia dan mengecat dua (2) lapisan cat jenis rintangan cuaca '<i>Weathershield</i>' pada permukaan siling melebihi 9.50m tinggi tetapi tidak melebihi 11m tinggi.</p>	M2	1,110		
F	<p>Menyedia dan mengecat lapisan cat kilat / <i>gloss finish</i> bagi papan kayu manis '<i>fascia board</i>' dan <i>rainwater down pipe</i> sediada dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	510		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT 300 UNIT PREMIS KEDIAMAN PADA 2 BLOK PANGSAPURI KOS RENDAH LAMA SG BESI INDAH (BLOK A & B) 5 TINGKAT DI JALAN SUNGAI BESI INDAH 2, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN MUKIM PETALING DAN DAERAH PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b><u>HAND RAILING DAN DB BOARD (KORIDOR &amp; TANGGA)</u></b>				
A	Mengikis dan menanggal lapisan permukaan cat sediaada menggunakan <i>water jet</i> atau <i>scraper</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
B	Menyediakan dan mengecat satu (1) lapisan cat primer anti karat dan dua (2) lapisan cat kilat berasaskan minyak pada permukaan besi hand railing pada bahagian tangga dan koridor serta DB Board dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	150		
	<b><u>HAND RAILING DAN DB BOARD (KORIDOR &amp; TANGGA) (Samb)</u></b>				
C	Menyedia dan mengecat permukaan dengan tulisan berwarna hitam saiz 2265mm x 1808mm untuk Blok A dan Blok B dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	<b><u>KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN</u></b>				
D	Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					