

KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG BLOK C DAN D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI MELOR, TAMAN PUCHONG PRIMA, PUCHONG, SELANGOR.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1160

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|--------|----------|------------|-------------|
| | <u>KERJA-KERJA BUMBUNG</u> | | | | |
| A | Kerja-kerja membuka dan membuang semua bumbung sedia ada ke tempat mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung deck logam bersaiz 0.47mm tebal termasuk semua peralatan tambahan dan lain-lain kerja yang berkaitan. | BORONG | - | - | |
| B | BLOK C | M2 | 1,500 | | |
| C | BLOK D | M2 | 1,500 | | |
| | <u>KERJA-KERJA TALANG (GUTTER) & SALUR TEGAK AIR</u> | | | | |
| D | Kerja-kerja membuka dan membuang semua gutter dan salur tegak air sedia ada ke tempat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm diameter talang cucur atap separuh bulat mengikut MS1063, disambung dengan bolt dan sebatian simen (solvent cement) termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat. | BORONG | - | - | |
| E | BLOK C | M | 150 | | |
| F | BLOK D Kerja-kerja membekal dan memasang gutter dan 150mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS1063, dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap termasuk liku | M | 150 | | |
| G | BLOK C | M | 48 | | |
| H | BLOK D | M | 48 | | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG BLOK C DAN D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI MELOR, TAMAN PUCHONG PRIMA, PUCHONG, SELANGOR.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1160

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|--------|----------|------------|-------------|
| | <u>KERJA-KERJA SILING</u> | | | | |
| A | Kerja-kerja membuka dan membuang semua siling sediaada ke tempat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | BORONG | - | - | |
| | Kerja-kerja membekal dan memasang siling kayu termasuk kelengkapan berkaitan mengikut kelulusan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | | | | |
| B | BLOK C | M2 | 240 | | |
| C | BLOK D | M2 | 240 | | |
| | Kerja-kerja mengecat siling dengan 3 lapisan cat emulsi mengikut kelulusan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | | | | |
| D | BLOK C | M2 | 240 | | |
| E | BLOK D | M2 | 240 | | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) | | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG BLOK C DAN D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI MELOR, TAMAN PUCHONG PRIMA, PUCHONG, SELANGOR.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1160

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|--------|----------|------------|-------------|
| A | <p>KEMASAN AKHIR</p> <p>Kerja-kerja mengumpul, membersihkan dan membuang segala sampah sarap, sisa binaan, penyediaan roro bin dan kanvas untuk perlindungan tempat kerja serta mengemas tapak binaan sehingga bersih selepas kerja siap dan melupuskan sisa binaan ke tapak yang diluluskan Pihak Berkuasa Tempatan dan mengembalikan kepada keadaan asal bagi kawasan yang terganggu dengan kerja kontraktor sehingga memuaskan P.P atau wakilnya di tapak.</p> | BORONG | - | - | |
| JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) | | | | | |