


<b>MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR</b>					
<b>Jabatan Kejuruteraan</b>					
<b>SEBUTHARGA NO.</b> : _____					<b>BAHAGIAN 3</b>
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :					
<b>TAJUK KERJA :</b>					
<b>CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>					
<b>DI SEBAHGIAN JALAN CEMPERAI 2C/3, TAMAN RASA UTAMA,</b>					
<b>JALAN CHUANG 3,3G,5G &amp; 6E/3, KG. CHUANG RASA</b>					
Nama & Alamat Syarikat					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>JABATAN KEJURUTERAAN MPHS</b>                      Pengesahan Pejabat                 </div>					
					
<b>Tarikh Tutup Tawaran :</b>					
Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.					
Tempat : Jabatan Kejuruteraan MPHS.					
<b>SENARAI KUANTITI</b>					<b>M/Surat : 1 / 2</b>
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	<b>PERSEDIAAN AWALAN</b>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
a)	Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
b)	Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
a)	Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive)				
b)	Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan				
c)	Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
4	Kos utk alih, tanggal, buka & bawa keluar tumbuhan pokok, binaan yg halang skop kerja & spt diarahkan iaitu di semua lorong belakang lokasi tersebut	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					

M/Surat : 2 / 2					
<b>CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>					
<b>DI SEBAHGIAN JALAN CEMPERAI 2C/3, TAMAN RASA UTAMA,</b>					
<b>JALAN CHUANG 3,3G,5G &amp; 6E/3, KG. CHUANG RASA</b>					
<p><i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i></p>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	<b>SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG</b>				
5	Skop kerja baik / penggantian parit sedia ada seperti yang diarahkan di beberapa lokasi seperti :				
	a) Bekal jentera yg bersesuaian untuk kerja mengorek permukaan tanah termasuk memecah parit sedia ada, mengadakan gradient saluran korekan sehingga ukuran 1.5m(L) X 1.5(D)	m/run	1,230.0		
	a) Bekal & bina parit konkrit BD saiz 305mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	830.0		
	a) Bekal & bina parit konkrit BD saiz 385mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	400.0		
6	Skop tambak balik tanah di bahagian sisi dinding dari sumber yg dibenarkan termasuk kerja-kerja pemadatan sehingga ke paras atas dinding dan seperti yg ditetapkan.	m/run	1,230.00		
7	Bekal & bina lapisan dasar konkrit 1:3:6 utk dinding sisi parit setebal 150mm dan kerja berkaitan.	m3	58.5		
8	Bekal, bina dinding 'sand bricks' setebal 230mm & melepai kemas dinding luar & bina w/holes 0.07m g/p	m2	200.0		
9	Bekal & bina dinding batu pejal (rubble wall) tebal purata 450mm termasuk bina w/holes 0.07m g/p & buat mortar pengikat batu dgn kemas (25mm tebal).	m3	60.0		
10	Bekal & membina 'bricksump' dari jenis sand brick termasuk kerja melepai kemas permukaan luar, bina dasar konkrit utk tapak dan kerja berkaitan.				
	a) Saiz bricksump sehingga 1m x 1m x 1.5m (Dalam)	nos	4.0		
11	Bekal & bina R.C Slab (Cast in-situ) G15 utk laluan merentas longkang / parit berukuran <b>1.2m</b> Lebar x <b>1.2m</b> Panjang dgn ketebalan 75mm termasuk kerja pasang acuan papan, tetulang Y10-Y12 dgn bilangan yang secukupnya dan membina asas tapak konkrit dan kerja berkaitan.	nos	5.0		
<b>JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA</b>					