

KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PENEANGAN POKOK</p> <p>Kerja-kerja menebang pokok sehingga ke paras tanah dan termasuk kerja-kerja menghancurkan tunggul menggunakan mesin penghancur tunggul (<i>stump grinder</i>) serta merta dan membersihkan tapak.</p>				
A	Kerja-kerja menebang pokok dan menghancurkan tunggul yang berukuran 1.2m- 2m.	NOS	5		
B	Kerja-kerja membekal rumput dan tanah hitam setebal 100mm untuk menanam rumput biasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	80		
	<p>KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI</p>				
C	Kerja-kerja memecah atau menumbangkan konkrit yang sedia ada dan membaiki mana-mana bahagian yang termusnah tidak melebihi 300mm tebal yang bertetulang serta kerja berkaitan.	M3	15		
D	Kerja-kerja menggali tanah bermula dari atas ground level ke paras termasuk kerja membuang tanah menggunakan jentera dan lori ke tapak pelupusan yang dibenarkan melebihi 5km seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	M3	30		
E	Kerja-kerja memotong sisi turapan jalan dengan menggunakan <i>road cutter</i> bagi membina bebendul jalan (kerb) dan lain-lain kerja berkaitan termasuk membuang dengan lori/ jentera ke tempat yang dibenarkan melebihi 5km mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	130		
F	Kerja-kerja memecah dan membuang road kerb sediaada dan membuang ditempat di benarkan mengikut arah P.P atau wakil P.P.	M	130		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN D
SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI (samb)</p>				
A	<p>Kerja-kerja membina dan memasang cast in-situ <i>side kerb</i> (bebendul jalan) termasuk kerb ramp dengan konkrit siap bancuh (<i>ready mix</i>) Gred 30 dan dipasang dengan jentera secara <i>cast in situ</i> termasuk penyediaan tapak, lengkap dengan 300mm diameter bukaan (<i>opening</i>) pada jarak setiap 5m, termasuk memancang, menanda aras (<i>guide level</i>), merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i>, menimbun tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	130		
B	<p>Kerja-kerja membekal acuan konkrit pada muka tegak bahagian sisi konkrit serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	60		
C	<p>Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> minima 100mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	220		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi. Sambunga dan pertindihan kemas (pengukuran tepat dan tiada peruntukan untuk pertindihan) dan kerja-kerja yang berkaitan.</p>	M2	220		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) 100mm tebal termasuk membina ramp berkecerunan minimum 1:10 di setiap penghujung laluan pejalan kaki serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M3	35		
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantai jenis <i>concrete imprint</i> termasuk acuan, simen warna dan <i>powder</i> untuk <i>concrete imprint</i> kemasan dan kerja berkaitan termasuk kerja potongan <i>expansion joint</i> 3m c/c dan kemasan.</p>	M2	225		
F	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>cast in situ concrete</i> Gred 20 sebagai kemasan sisi <i>kerb</i> dan jalan yang telah dikorek serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M3	5		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN D
SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI (samb)</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Blind Man Tiles (Tact Tile -line and dotted)</i> berukuran 300mm x 300mm x 60mm tebal termasuk turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid diletakkan sejajar dengan laluan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	NOS	100		
	<p>KERJA-KERJA MEMBAIKI INTERLOCKING PAVERS YANG ROSAK</p> <p>Kerja-kerja interlocking paver sediada termasuk kerja penyediaan semula tapak, bekal, hampar dan padatkan pasir serta susun semula mengikut rekabentuk asal termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>				
B	<p>Kerja-kerja mengorek, menanggalkan keluar interlocking paver sediada secara manual serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	300		
C	<p>Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> minima 100mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	300		
D	<p>Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan pasir setiap 50mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	300		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang memanca blok jenis A ketebalan blok 80mm susun mengikut rekabentuk dan warna serta mengisi ruang antara blok dengan pasir halus ketebalan 50mm dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	400		
F	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>hadkor</i> ketebalan 300mm sebagai asas <i>interlocking paver</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	400		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN D
SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.**

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA MEMASANG PAGAR</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>galvanised fencing</i> ketinggian 1200mm, saiz kotak berukuran 50mm x 150mm serta memasang tiang <i>ultra galvanised 50mm x 50mm stainless steel u clips including bolt and nut.</i></p>	M2	156		
	<p>KERJA-KERJA LONGKANG</p>				
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang longkang bulat 300mm diameter <i>scupper drain</i> jenis tanah liat tembikar bergilap (<i>glazed</i>) RGW dengan simen mortar 1:1 termasuk penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbus tanah, meratakan tanah (<i>top soil</i>) untuk merapi dengan tenaga buruh dan jentera atau mesin yang bersesuaian serta serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	100		
C	<p>Kerja-kerja membekal, membina dan memasang longkang separuh bulat 300mm diameter <i>scupper pipe</i> jenis tanah liat tembikar bergilap (<i>glazed</i>) HRGW dengan simen mortar 1:1 termasuk penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbus tanah, meratakan tanah (<i>top soil</i>) untuk merapi dengan tenaga buruh dan jentera atau mesin yang bersesuaian dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	100		
D	<p>Kerja-kerja membina dan mengikat bata campuran simen dan pasir 113mm tebal diikat dengan simen mortar (1:3) dan diperkuat dengan tetulang <i>exmet</i> yang dipasang pada setiap lapisan yg keempat dan lain-lain kerja berkaitan.</p>	M2	50		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan melepa permukaan dinding bata 12mm tebal menggunakan banchuan simen dan pasir (1:6) with <i>plasticizer</i> pada bahagian luar dan dalam dinding.</p>	M2	50		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA LONGKANG</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, memasang <i>precast compress slab with reinforcement</i> 400mm x 600mm x 50mm termasuk frame plate besi mild steel dicat satu lapisan cat anti karat, satu lapisan cat asas serta kerja-kerja yang berkaitan.</p>	NOS	50		
B	<p>Kerja-kerja membekal papantanda LINTASAN PEJALAN KAKI mengikut spesifikasi dan piawaian JKR dan MBSJ untuk pemberitahuan serta kerja berkaitan.</p>	NOS	2		
	<p>KERJA-KERJA GARISAN JALAN</p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan untuk jalan 4 lorong untuk lintasan pejalan kaki dan lain-lain yang berkaitan jenis <i>Reflectorised White Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint (AC14)</i> serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	SET	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN D
SEBAHAGIAN PERSIARAN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1194

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR</p> <p>Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					