

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI TINGKAT BAWAH (G),
BAHAGIAN KORPORAT DAN TINGKAT 4, SEKSYEN KOMUNIKASI
KORPORAT (BANGUNAN SSAAS)**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
A	KERJA PERMULAAN					
1	Menyediakan Insurans, contoh bahan, peralatan berkaitan, tenaga kerja, tong sampah besar dan lain-lain perkara.	HB	HB			
2	Kerja membuka, membawa turun serta membawa keluar alat penghawa dingin lama sedia ada termasuk kerja pembukaan siling dan kerja lain berkaitan	HB	HB			
B	PEJABAT KORPORAT – TINGKAT BAWAH (G FLOOR)					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	i) 1.5 hp split unit (wall type)					
	➤ Bilik PSU(U)	No.	1			
	➤ Bilik PSU(PI)	No.	1			
	➤ Bilik PSU (ADUAN)	No.	1			
	➤ Jarak Copper Pipe	M	100			
	ii) 2.0hp split unit (wall type)					
	➤ Bilik PSU(IP)	No.	1			
	➤ Jarak Copper Pipe	M	100			
	iii) 2.5hp split unit (wall type)					
	➤ Bilik PSU(PK)	No.	1			
	➤ Pantry	No.	1			
	➤ Jarak Copper Pipe	M	50			
	iv) 2.5hp split unit (cassette type)					
	➤ Kaunter KP	No.	1			
	➤ Bilik SUB	No.	2			
	➤ Jarak Copper Pipe	M	70			
	v) 3.0hp split unit (wall type)					
	➤ Bilik Mesyuarat	No.	1			
	➤ Ruang Kerja	No.	4			
	➤ Jarak Copper Pipe	M	200			
Jumlah Dibawa Kehadapan A (RM)						

SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI TINGKAT BAWAH (G), BAHAGIAN KORPORAT DAN TINGKAT 4, SEKSYEN KOMUNIKASI KORPORAT (BANGUNAN SSAAS)

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	14			
C	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK l/d konduit / trunking keluli bergalvani / UPVC heavy duty dan high impact dan aksesori yang berkaitan.					
1	Kerja membekal dan memasang baru kotak Main DB dilengkapi dengan MCB 3P 100A 10kA, RCCB 4P 100A Kepekaan 0.3 mA, PA 7 hala (32A – 3 Hala, 20A – 4 Hala) serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	Set	1			
2	Kerja membekal dan memasang baru Tap Off MCCB 100A 25kA TPN lengkap dengan kotak suis logam.	Set	1			
3	Kerja merentang kabel 2 x 4mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin 1.5/2.0 HP dari PA di dalam bilik AHU ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa.	No.	9			
4	Kerja merentang kabel 2 x 6mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin 3.0 HP dari PA di dalam bilik AHU ke suis dwi Kutub 32A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa.	No.	3			
5	Merentang kabel 4 x 35mm ² psg l/d kabel perlindungan dari Panel Riser ke Tap Off dan dari Tap Off ke Main DB.	Meter	20			
Jumlah Dibawa Kehadapan B (RM)						

SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI TINGKAT BAWAH (G), BAHAGIAN KORPORAT DAN TINGKAT 4, SEKSYEN KOMUNIKASI KORPORAT (BANGUNAN SSAAS)

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
D	PEJABAT KORPORAT – TINGKAT 4					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	i) 1.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	➤ Bilik PP (Tadbir)	M	20			
	➤ Jarak Copper Pipe					
	ii) 2.0hp split unit (wall type)	No.	1			
	➤ Bilik PSU(Komunikasi)	M	20			
	➤ Jarak Copper Pipe					
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	2			
E	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK l/d konduit / trunking keluli bergalvani / UPVC heavy duty dan high impact dan aksesori yang berkaitan.					
1	Kerja membekal dan memasang baru kotak Main DB dilengkapi dengan MCB 3P 63A 10kA, RCCB 4P 63A Kepekaan 0.3 mA, PA 6 hala (32A - 2 Hala, 20A – 4 Hala) serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	Set	1			
2	Kerja membekal dan memasang baru Tap Off MCCB 100A 25kA TPN lengkap dengan kotak suis logam.	Set	1			
3	Kerja merentang kabel 2 x 4mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin 1.5/2.0 HP dari PA di dalam bilik AHU ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa.	No.	2			
Jumlah Dibawa Kehadapan C (RM)						

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI TINGKAT BAWAH (G),
BAHAGIAN KORPORAT DAN TINGKAT 4, SEKSYEN KOMUNIKASI
KORPORAT (BANGUNAN SSAAS)**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
4	Merentang kabel 4 x 35mm ² psg l/d kabel perlindungan dari Panel Riser ke Tap Off dan dari Tap Off ke Main DB.	Meter	20			
5	Kerja pemasangan dan pembaikan semula siling dan dinding setelah selesai kerja termasuk kerja mengecat dan membersihkan serta kerja berkaitan seperti dikehendaki Pegawai Penguasa	HB				
6	Kerja menguji dan mentauliah keseluruhan sistem hawa dingin serta menyediakan laporan/ rekod bertulis, lukisan (hard copy)	HB				
Jumlah Dibawa Kehadapan D (RM)						
Jumlah keseluruhan A + B + C + D (RM)						
GST 6%						
Jumlah keseluruhan (RM) + GST 6%						

* tempoh melaksanakan kerja dari tarikh diarahkan : _____ hari/minggu

* semua peralatan, aksesori yang dipasang hendaklah mengikut spesifikasi dan piawaian yang ditetapkan oleh Pihak SUK.

* segala urusan yang melibatkan pihak berkuasa seperti kelulusan pemasangan, pemberitahuan dan sebagainya hendaklah diuruskan sendiri oleh pihak kontraktor dan segala kos hendaklah dimasukkan kedalam harga diatas (sekiranya perlu)

* kuantiti di atas adalah anggaran sahaja dan kuantiti sebenar akan dikira dan dibayar daripada jumlah sebenar apabila siap kerja

* kontraktor perlu mengambil kira kerja hendaklah disiapkan sehingga sempurna dan sebarang pertambahan harga tidak akan dilayan.

* harga yang dinyatakan hendaklah boleh diterima pakai selama 3 bulan dari tarikh tutup sebutharga.