

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>KERJA JALAN</u></p> <p><u>Kerja-kerja Pra-turapan</u></p>				
A	Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan mesin <i>diamond cutter</i> termasuk lain-lain kelengkapan serta kerja-kerja berkaitan.	Borong	-	-	
B	Merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> dengan jentera pemampat minima 8 tan minimum 200mm tebal sebagai <i>road base</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi ditetapkan.	M3	43		
C	Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	3670		
	<u>Kerja-kerja Turapan</u>				
D	Menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis <i>Rapid Setting (RS-1K)</i> pada kadar 0.25-0.55 liter per meter persegi seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	3670		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan turapan JKR AC14, minima 50mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	3670		
JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>KERJA JALAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Garis Jalan</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah, garisan atas bonggol), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (rumusan JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong	-	-	
B	<p><i>Single arrow marking (straight arrow)</i></p>	Nos	8		
C	<p><i>Double arrow marking (dual turning arrow)</i></p>	Nos	2		
D	<p>Garis 'BERHENTI' - 150mm lebar (<i>Continuos single solid line</i>)</p>	M2	3		
E	<p>Centre line - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap</p>	M	475		
F	<p>Pavement edge line - 150mm lebar - <i>continuos solid line</i></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis 'REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT' (rumusan JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	950		
G	<p>Petak kuning (yellow box) - 450mm lebar garisan</p>	M	85		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM)					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>KERJA JALAN (Sambungan)</u>				
	<u>Koleksi :</u>				
A	Jumlah koleksi muka surat Kerja Jalan 1/3:	-	-	-	
B	Jumlah koleksi muka surat Kerja Jalan 2/3:	-	-	-	
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					