

**CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJKC KUNG MAN SERI KEMBANGAN.**

**NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><b><u>KERJA-KERJA MEMBINA CROSSING CULVERT (anggaran 50m)</u></b></p>				
A	Menyediakan trafik kawalan untuk penutupan satu lorong termasuk penyediaan <i>flagmen plastic barrier</i> , papantanda amaran, kerja-kerja sedang dijalankan, lampu blinker dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>in-situ concrete</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk mencurah kedalam acuan peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal.</p> <p><b>Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> termasuk penutup kerja pengalihan dan konkrit 1:2:4-19 mm sebagai asas dikira berasingan</b></p>	M3	5		
C	900 mm X 900 mm	M	50		
D	Kerja-kerja membekal batu <i>aggregate (crusher run)</i> yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata sebagai lapisan asas.	M3	10		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar 75mm tebal lapisan haus ( <i>wearing course</i> ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( <i>tack coat</i> ) disembur dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan	M2	150		
	<p><b><u>KERJA-KERJA SUMP</u></b></p> <p>Kerja-kerja membina dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
F	1200mm x 1200mm	NOS	4		
G	1500mm x 1500mm	NOS	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					