

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA KOREKAN DAN MEMECAH</p>				
A	Kerja-kerja membersihkan kawasan daripada semak samun di kawasan cerun dan sebagainya serta membuang dari tapak kerja.	M2	5,000		
B	Kerja-kerja mencabut dan membongkar akar pokok termasuk membuang keluar dari tapak bina menimbus semula dengan tanah atau bahan yang sesuai sehingga sempurna dengan ukur lilit lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm.	Nos	20		
C	Kerja-kerja mengorek, menggali serta memecah longkang/ lantai konkrit / tembok sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Borong	-		
D	Kerja-kerja membekal guni berisi pasir kasar untuk <i>bund</i> , halang air dan pengalihan aliran air sementara.	Nos	100		
E	Kerja-kerja menimbus tanah hendaklah termasuk harga menggali, menghampar, merata dan memadatkan tanah yang diperolehi dari luar tapak bina.	M3	40		
TOTAL CARRIED TO SUMMARY OF TENDER:					