



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/33/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DAN MENCUCI SECARA BERKALA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SUNGAI KANDIS DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **26 MAC 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	<u>KERJA PERMULAAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
1.2	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
1.3	Mengadakan peralatan keselamatan seperti menyediakan tenaga buruh, papan tanda "AWAS" dan alatan KON bagi kerja-kerja dikawasan yang melalui laluan Jalan Raya.	Pukal			
2	<u>KERJA-KERJA MEMBERSIH PARIT</u>				
2.1	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengorek/membersih parit sungai kandis seperti dibawah (bagi laluan jalan raya diwajibkan menggunakan pelapik plat besi dan alatan yang bersesuaian bagi mengelak kerosakan jalan)				
	a) Parit KESAS hingga Bulatan (3,020 m)	Pusingan	3		
	b) Parit Dari Jambatan Siswi Hingga Ke Muara Pintu air Sg Kandis (1,620m)	Pusingan	3		
	c) Parit Jalan Sri Gambut (1,800m)	Pusingan	2		

2.2	<p>Mengadakan Tenaga Pekerja, jentera serta lori bagi kerja mengangkut keluar bahan korekan ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan lingkungan 5km termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya jarak (6440 meter)</p> <p>a) Parit KESAS hingga Bulatan (3,020 m)</p> <p>b) Parit Dari Jambatan Siswi Hingga Ke Muara Pintu air Sg Kandis (1,620m)</p> <p>c) Parit Jalan Sri Gambut (1,800m)</p>	Pusingan Pusingan Pusingan	3 3 2	
3	<u>Kerja-Kerja Pembersihan Rezab parit</u>			
3.1	<p>Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas \ memotong rumput kiri kanan bahu, menarik tumbuh-tumbuhan di sepanjang rizab, tebing dan dalam parit serta dibawah jambatan termasuk mengangkut membuang bahan-bahan, sampah sarap, dahan pokok yang tersangkut menyebabkan aliran air parit tersekat serta lain-lain kerja berkaitan. (hendaklah dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam tempoh sebulan dan menepati masa kerja seperti jadual perancangan yang ditetapkan, luas kawasan 36,000m²)</p>	Pusingan	7	
4	<p><u>Papan Tanda</u></p> <p>Membekal dan memasang papan tanda bagi pintu air sungai kandis Type 'D' berukuran 1200mm x 1000mm jenis pantulan cahaya (Reflexor) termasuk 'Galvanised Iron Pole' dipasang mengikut arahan pegawai penguasa</p>	Nos	2	
5	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).</p> <p>nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.</p>	Pusingan	7	
Jumlah Keseluruhan				

Tempoh siap kerja : 07 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
