

Cadangan kerja menurap jalan dan membaiki longkang serta kerja-kerja berkaitan				M/Surat : 2/3	
Jalan Inai 1 dan Inai 2 serta kawasan sekitar, Seksyen BB 3, Bandar Bukit Beruntung					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	<u>SKOP JALAN</u>				
1	Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m² dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli 'PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk 'trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan 'crossfall' dgn nisbah 1:40				
a)	Lapisan wearing course tebal 50mm ACWC (AC14) termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m² (Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 1(a) disyorkan tidak kurang dari <u>RM26.00 /m²</u> & bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj. Salinan resit/doket asal pembelian hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembayaran)	m ²	5,400.0		
	<u>KERJA AM - JALAN</u>				
2	Skop kerja bekal segala peralatan, bahan-bahan, jentera dan tenaga buruh untuk mengecat jalan jenis All wheather Thermoplastic (AWT) serta membrshkn permukaan jalan seperti tercatat di dalam penentuan kerja dan arahan teknik jalan 2D/85. Kerja mengecat Roadmaking merangkumi semua jenis garisan kecuali Tulisan abjad. Kesemua garisan jalan tersebut hendaklah dicat setebal 3mm kecuali garisan transverse Bar dan Speed Breaker Anti Skid *Melakukan Ujian "retro Reflectivity Test" all weather tapak mengikut lokasi & arahan yg ditetapkan oleh Pegawai Penguasa & bacaan ujian mestilah melebihi julat tersebut : 1) Keadaan kering - RL >300mcd/m²/lx 2) Keadaan Basah - RL >70mcd/m²/lx Majlis berhak untuk tidak bayar garisan jalan yg tidak mencapai keputusan ujian yg dijalankan				
a)	Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis 'broken or continuous single line'	m ²	105.0		
b)	Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line	m ²	35.0		
3	Skop mengecat garisan petak parking dengan saiz tidak kurang 2.8m x 5m	nos	250.00		
		Jumlah di bawa ke hadapan			

					M/Surat : 3 / 3
Cadangan kerja menurap jalan dan membaiki longkang serta kerja-kerja berkaitan					
Jalan Inai 1 dan Inai 2 serta kawasan sekitar, Seksyen BB 3, Bandar Bukit Beruntung					
Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa					
(AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
4	Membekal & mengecat bonggol jalan sedia ada dgn cat jenis 'hot applied thermoplastic' warna kuning putih berselang kurang lebar 450mm mengikut spesifikasi dan kerja berkaitan. Anggaran panjang bonggol mengikut jalan tidak lebih 8m	nos	5.0		
5	<u>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</u> Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM	nos	11.0		
	<u>SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG</u> Skop kerja baiki / penggantian parit sedia ada seperti yang diarahkan di beberapa lokasi seperti :				
1	Bekal jentera yg bersesuaian untuk kerja mengorek permukaan tanah termasuk memecah parit sedia ada, mengadakan gradient saluran korekan sehingga ukuran 1.5m(L) X 1.5(D)	m	100.0		
2	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 305mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m	50.0		
3	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 385mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m	100.0		
4	Skop tambak balik tanah di bahagian sisi dinding dari sumber yg dibenarkan	m	100.0		
5	Bekal & bina lapisan dasar konkrit 1:3:6 utk dinding sisi parit setebal 150mm dan kerja berkaitan.	m3	3.0		
6	Bekal & bina dinding batu pejal (rubble wall) tebal purata 450mm termasuk bina w/holes 0.07m g/p & buat mortar pengikat batu dgn kemas (25mm tebal).	m3	67.5		
7	Bekal dan bina binaan konkrit melibatkan kerja mengorek bina/ baiki asas/ dasar/ tapak & yang berkaitan spt:				
a)	R.Concrete struts 0.1mx0.1m dgn purata panjang 1.2 termasuk pasang acuan & tetulang besi yang diperlukan	Nos	35.0		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					