

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PP 2, PP 4, PP 5, PP 6, PP 7, PP 8, PP 10, PP 11, PP 12, PP 13, PP 14, SEBAHAGIAN JALAN PP 9 DAN JALAN PP 16, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	23,015		
B	Menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	23,015		
C	Kerja-kerja regulation of road termasuk menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C,D,E,H)	M2	Rate Only		-
	<p>Kerja-kerja turapan jalan</p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	23,015		
	<p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
E	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PP 2, PP 4, PP 5, PP 6, PP 7, PP 8, PP 10, PP 11, PP 12, PP 13, PP 14, SEBAHAGIAN JALAN PP 9 DAN JALAN PP 16, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
A	<i>Single arrow marking</i>	NOS	25		
B	<i>Double arrow marking</i>	NOS	25		
C	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	<p>Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar- '<i>Continuous solid line</i>' 150mm lebar- '<i>Continuous single solid line</i>'</p>	M2	140		
E	Centre line - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	1,469		
F	Edge line - 150mm lebar - <i>continuous single line</i>	M	192		
G	<p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>Garisan atas bonggol 600mm - 5 garisan / bonggol</p>	SET	2		
H	Transverse bar / speed breaker 450mm x 3500mm - 10 garisan / set	SET	4		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PP 2, PP 4, PP 5, PP 6, PP 7, PP 8, PP 10, PP 11, PP 12, PP 13, PP 14, SEBAHAGIAN JALAN PP 9 DAN JALAN PP 16, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B, C)				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	26		
B	Papantanda BONGGOL	NOS	4		
C	Papantanda DELINEATOR - 1 tiang - 2 papan	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	Papantanda CHEVRON	NOS	<i>Rate Only</i>		-
E	Papantanda NAMA JALAN MBSJ - 1 Tiang- 1 arah - 2 Muka)	NOS	26		
F	Papantanda NAMA JALAN (Jenis B2 - 1 Tiang- 2 arah - 2 Muka)	NOS	<i>Rate Only</i>		-
	Kerja-kerja Akhir dan Kemas				
G	Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				