

CADANGAN KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN PUTRA BAHAGIA, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA PERMAI, BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY,UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
PERSIARAN PUTRA BAHAGIA					
MEMBEKAL DAN MEMASANG					
A	Kerja-kerja membersihkan dan mengecat <i>feeder pillar</i> / DB sediaada dengan cat anti pelekat (<i>non stick coating</i>)berdasarkan rekabentuk dan spesifikasi MBSJ dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang elektrod bumi kuprum 2 x (16mm x 1500mm) termasuk penyambungan ' <i>Exothermic Welding</i> ' dan ruang pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (<i>heavy duty</i>) dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
C	Kerja - kerja membekal dan memasang <i>service door</i> jenis <i>fiber glass</i> termasuk pengunci, engsel dan <i>rivet</i> yang diluluskan termasuk aksesori kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	33		
D	Membekal dan memasang kelengkapan di dalam <i>Servis Door</i> (fius pemutus HRC, <i>Neutral Link</i> , wayar 2.5mm PVC dari <i>Servis Door</i> ke lantera, <i>Backing Board</i> , <i>Cable Gland</i>)termasuk segala aksesori, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Nota: Untuk set lampu <i>double arm</i>)	Nos	33		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25mm PVC/SWA/PC untuk sambungan dari <i>Feeder Pillar</i> ke tiang (<i>first pool</i>) termasuk aksesori kelengkapan, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	264		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16mm PVC/SWA/PC termasuk aksesori kelengkapan, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	1,090		
G	Membekal dan mengatur <i>HDPE Corrugated</i> 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	1,043		
H	Membekal dan mengatur <i>Galvanised iron pipes</i> kelas B bersaiz 100mm dia. untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	56		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN PUTRA BAHAGIA, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA PERMAI, BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY,UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :					
PERSIARAN PUTRA BAHAGIA (SAMB)					
KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (ATAS JALAN)					
A	Kerja- kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	112		
B	Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450 mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	8		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluhan <i>G.I pipe</i> dan kabel bawah tanah),membekal dan memadatkan <i>crusher run</i> 300mm tebal, membekal dan memadat <i>wearing course</i> 50mm tebal jenis AC14 serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	9		
KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (BAHU JALAN)					
D	Kerja-kerja menggali peparit 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	323		
E	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara (<i>close turfing</i>) termasuk penjagaan rumput sehingga rumput hidup subur serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	1,043		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN PUTRA BAHAGIA, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA PERMAI, BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY,UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :					
<p>PERSIARAN PUTRA INDAH DAN PERSIARAN PUTRA PERMAI</p> <p>MEMBEKAL DAN MEMASANG</p>					
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Weatherproof Feeder Pillar</i> dengan ukuran 920x610x1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>Cut-out Fuse, Switchgear/SwitchFused, Busbar, Fused Link & Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch (Orbis), Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W</i> dan dicat anti pelekat (<i>anti-stick coating</i>) dan warna spesifikasi MBSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pbumian, <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	SET	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tapak konkrit feeder pillar campuran 1 : 2 : 4 ukuran standard mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	1		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang elektrod bumi kuprum 2 x (16mm x 1500mm) termasuk penyambungan '<i>Exothermic Welding</i>' dan ruang pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (<i>heavy duty</i>) dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	1		
D	<p>Kerja - kerja membekal dan memasang <i>service door</i> jenis <i>fiber glass</i> termasuk pengunci, engsel dan <i>rivet</i> yang diluluskan termasuk aksesori kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	34		
E	<p>Membekal dan memasang kelengkapan di dalam <i>Servis Door</i> (fuis pemutus HRC, <i>Neutral Link</i>, wayar 2.5mm PVC dari <i>Servis Door</i> ke lantera, <i>Backing Board, Cable Gland</i>)termasuk segala aksesori, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Nota: Untuk set lampu <i>double arm</i>)</p>	Nos	31		
F	<p>Membekal dan memasang kelengkapan di dalam <i>Servis Door</i> (fuis pemutus HRC, <i>Neutral Link</i>, wayar 2.5mm PVC dari <i>Servis Door</i> ke lantera, <i>Backing Board, Cable Gland</i>)termasuk segala aksesori, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Nota: Untuk set lampu <i>single arm</i>)</p>	Nos	3		
G	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25mm PVC/SWA/PC untuk sambungan dari <i>Feeder Pillar</i> ke tiang (<i>first pool</i>) termasuk aksesori kelengkapan, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	612		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN PUTRA BAHAGIA, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA PERMAI, BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY,UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :					
PERSIARAN PUTRA INDAH DAN PERSIARAN PUTRA PERMAI (SAMB)					
MEMBEKAL DAN MEMASANG					
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16mm PVC/SWA/PC termasuk aksesori kelengkapan, sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	1,097		
B	<p>Membekal dan mengatur <i>HDPE Corrugated</i> 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	910		
C	<p>Membekal dan mengatur <i>Galvanised iron pipes</i> kelas B bersaiz 100mm dia. untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	98		
KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (ATAS JALAN)					
D	<p>Kerja- kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	282		
E	<p>Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450 mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M3	21		
F	<p>Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan <i>G.I pipe</i> dan kabel bawah tanah), membekal dan memadatkan <i>crusher run</i> 300mm tebal, membekal dan memadat <i>wearing course</i> 50mm tebal jenis AC14 serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M2	45		
KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (BAHU JALAN)					
G	<p>Kerja-kerja menggali peparit 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M2	283		
H	<p>Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara (<i>close turfing</i>) termasuk penjagaan rumput sehingga rumput hidup subur serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	910		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN PUTRA BAHAGIA, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA PERMAI, BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY,UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :					
PERSIARAN PUTRA INDAH DAN PERSIARAN PUTRA PERMAI (SAMB)					
KERJA-KERJA AKHIRAN					
A	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / lanskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong			
B	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN					
SEBUT HARGA (RM) :					