

TAJUK KERJA :

CADANGAN MENAIKTARAF TAPAK SEMAIAN, PUSAT PERKEMBANGAN LANDSKAP DAN INOVASI UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

Nama & Alamat Syarikat



Tarikh Tutup Tawaran :

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Jabatan Landskap MPHS.

BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN

[illegible]

BQ 2: CADANGAN MENAIKTARAF TAPAK SEMAIAN DAN PUSAT PERKEMBANGAN LANDSKAP DAN INOVASI UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
2.0	<u>TAPAK SEMAIAN</u>				
2.1	MENAIKTARAF TANDAS				
	i. Skop kerja penyedutan dan pembersihan tangki septik sediaa termasuk membaikpulih kebocoran tangki septik serta kerja berkaitan	L/S	1		
	ii. Skop kerja memecahkan dan memasang komponen dalaman lama di dalam tandas dan membekal mangkuk tandas baru serta sistem yang sempurna	L/S	1		
	iii. Skop kerja membekal dan memasang jubin serta kerja waterproofing untuk lantai dan dinding mengikut kelulusan pegawai penguasa.	m2	40		
	iv. Skop kerja membekal dan memasang pintu PVC jenis sliding	unit	1		
	v. Skop kerja mengecat keseluruhan tandas dengan cat tahan lasak.	m2	90		
	vi. Skop kerja bekak dan memasang tingkap glass top hung 0.3mx0.3m beserta bingkai aluminuim	unit	1		
	vii. Skop bekak dan pasang perkakasan elektrik bagi sistem pendawaian baru termasuk kerja-kerja berkaitan berkaitan.				
	a. set lampu 1 tiub LED 20w & ' housing set'	set	1		
	b. Set suis lampu / soket 13a yang berkualiti.	set	1		
2.2	MEMBINA LALUAN KONKRIT DI DALAM KAWASAN TAPAK SEMAIAN				
	i. Membekal dan menambak lapisan 'crusher run dengan ketebalan 100mm	m2	40		
	ii. Membekal dan membina laluan masuk konkrit dengan menggunakan konkrit gred 25 termasuk BRC saiz A10 dengan ketebalan 100mm termasuk kerja berkaitan	m2	40		
2.3	MENAIKTARAF STRUKTUR SEMAIAN SEDIAADA				
	i. Skop bekak dan pasang tiang konkrit pra-tulang termasuk skop mengorek, membina asan konkrit berukuran 200mm x 200mm x 300-600mm dalam termasuk kerja berkaitan (anggaran sauz 4" x 4" x 10" (4m c/c)	unit	9		
	ii. Membekal dan memasang kerangka besi bagi bumbung dari jenis ssquare hollow section berukuran 1" x 2" x 4"(tebal) termasuk kerja-kerja kimpalan, bolt & nut dan kerja berkaitan	m2	360		
	iii. Skop kerja bekak dan pasang bumbung jenis plastik lutsinar.	m2	180		
2.4	MENAIKTARAF KABIN SEDIAADA DAN SISTEM PENDAWAIAN KABIN				
	i. Skop kerja menukar lapisan lantai dan dinding kabin menggunakan plyywood dengan ketebalan 9mm keseluruhan kabin berukuran 23'x13'x13' bagi menggantikan lapisan yang telah reput	L/S	1		
	ii. Skop kerja menukar bumbung sediaada jenis meteldeck dengan ketebalan 0.40mm	m2	80		
2.5	KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN				
	i. Skop kerja pembersihan semak samun di laluan masuk termasuk kerja-kerja menambak tanah	m2	500		
	ii. Skop kerja penanaman pokok sediaada di kawasan yang diluluskan pegawai penguasa	unit	35		
Jumlah di bawa ke muka hadapan					

RINGKASAN					
PERKARA				JUMLAH (RM)	
BQ 1	PERSEDIAAN AWALAN				
BQ 2	TAPAK SEMAIAN				
BQ 3	PUSAT PERKEMBANGAN LANDSKAP DAN INOVASI (PPLI)				
JUMLAH KESELURUHAN DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					
JUMLAH KESELURUHAN RINGGIT MALAYSIA :					
TEMPOH SIAP KERJA: MINGGU					
.....					
(TANDATANGAN KONTRAKTOR)		(TANDATANGAN SAKSI)			
NAMA :		NAMA :			
ALAMAT :		ALAMAT :			
.....					
.....					
TARIKH :		TARIKH :			
COP PENENDER :					