

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	<u>(M) KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN</u>		
A	Bersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat membuang sampah pemborong sendiri	M2	0.60
B	Menggali untuk mendapatkan bentuk jalan dan seumpamanya dan bahan yang digali dijadikan tembok dan dienap 225mm tebal	M3	17.90
C	Menggali untuk mendapatkan bentuk jalan dan seumpamanya dan bahan yang digali dijadikan tetapi bahan yang digali dijadikan tembok (<i>embankment</i>) dan dienap seperti yang dikehendaki	M3	19.20
D	Menggali dan membuang bahan yang tidak sesuai ke tapak pelupusan	M3	12.10
E	Tabur, bentuk dan enap tanah tambah jalan dan membuat demikian juga pada lapisan tanah gembur yang tebalnya tidak melebihi 200mm daripada tanah didapati tidak jauh dari 1km	M3	10.00
F	Sediakan, tambak dan enap batu-batu ukuran 50mm hingga 150mm tebal	M2	31.40
G	Bekalkan, tambak dan enap <i>bitumen</i> giling setebal 63mm termasuk lekap <i>bitumen</i> dengan ketelusan 80-100 disembur pada kadar 4 liter/meter persegi dan lapisan penutup, disemburkan pada 1.4 liter/meter persegi dan dienap dengan roller 6 tan	M2	34.50
H	Bekalkan dan lapis 40mm tebal " <i>premix</i> " mengandungi batu-batu berukuran 20mm maksimum termasuk satu lapisan " <i>bituminous emulsion tact coat</i> " disembur pada kadar 2 meter persegi seliter termasuk jentera dan pengangkutan	M2	24.00
J	Bekalkan dan lapis 50mm tebal " <i>premix</i> " mengandungi batu-batu berukuran 20mm maksimum termasuk satu lapisan " <i>bituminous emulsion tact coat</i> " disembur pada kadar 2 meter persegi seliter termasuk jentera dan pengangkutan	M2	28.00
K	150mm x 225mm susur jalan dari konkrit tuang dulu (1:2:4- 20mm termasuk satu sudut sendeng dibentuk mengikut panjang yang sesuai diletak dan termasuk tapak konkrit (1:3:6- 20mm) 375mm lebar x 100mm tebal diperkukuhkan dihadapan dan belakang dengan konkrit	M	24.50
L	Tanggalkan dan buang susur jalan	M	2.50
M	Tanam rumput secara berkelompok dengan jarak 450mm diantara baris dan 25mm dalam tanah hitam untuk memenuhi lereng dan bahu jalan termasuk baja	M2	6.90
N	Tembuk batu corak rambang (<i>rubble pitching</i>) ukuran 225mm di dalam parit dengan simen mortar. (1:3)	M2	49.40

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	<u>KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN (SAMB)</u>		
A	Menyediakan dan menyapu dua lapisan cat garisan jalan seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan <i>premix</i> dan tempat letak kereta, 100mm lebar	M	3.70
B	Membekal semua pekerja, bahan-bahan dan peralatan untuk menghampar <i>HOT THERMOPLASTIC Markings</i> putih atau kuning (minimum 3mm ketebalan) seperti garis tepi, garis tengah, garis putus-putus, bar kuning, kotak kuning atau mana-mana <i>continuous line</i> atas kaki lima	M2	22.00
C	Membekal semua pekerja, bahan-bahan dan peralatan untuk menghampar <i>HOT THERMOPLASTIC Markings</i> garisan <i>crossing marking</i> berwarna biru untuk persimpangan	M2	36.30
D	Membekal semua pekerja, bahan-bahan dan peralatan untuk menghampar <i>HOT THERMOPLASTIC Markings</i> tetapi untuk anak panah, huruf-huruf atau mana-mana simbol yang perlu seperti yang dikehendaki oleh Jurutera.	M2	36.30
E	Menggali pada kedalaman yang tidak melebihi 100mm dan buang dari kawasan tapak. Ratakan dengan penggelek tidak lebih 2 tan berat untuk mengukuhkan <i>sub-grade</i> .	M2	6.80
F	Menggali pada kedalaman yang melebihi 100mm tetapi tidak melebihi 200mm dan buang dari kawasan tapak. Ratakan dengan penggelek tidak lebih 2 tan berat untuk mengukuhkan <i>sub-grade</i> .	M3	8.50
G	Membekal <i>crusher run</i> dari batu kuari dan hamparkan, penuhkan ruang-ruang dengan <i>quarry dust</i> setebal tidak melebihi 100mm dan diratakan dengan penggelek yang tidak melebihi 2 tan berat dan dikemberkan.	M2	5.50
H	Membekal pasir dan dibawa terus ke tapak, ratakan pada ketebalan 30mm dengan penggelek yang tidak melebihi 2 tan berat	M2	3.60
J	Membekal dan memasang 1:2:4- 20mm aggregate konkrit untuk memampatkan dengan mesin (<i>placing vibrating</i>) dan diperkukuhkan seperti yang dikehendaki.	M3	20.60
K	Membekal dan memasang unit-unit interlocking paving dengan warna dan bentuk yang dibenarkan 60mm tebal, dibawa ke tapak dan dipasang mengikut garisan, paras dan kecerunan seperti yang dikehendaki dan celah-celah dipenuhi dengan <i>quarry dust</i> termasuk jentera dan pengangkutan.	M2	67.70
L	Membekal dan memasang unit-unit <i>interlocking paving</i> 80mm tebal.	M2	70.00
M	Kerja-kerja membekal, merata dan menyiapkan 20mm corak <i>stensile imprint</i> dan <i>colour finish</i> termasuk ' <i>power coating</i> ' serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan oleh Pegawai Penguasa (P.P)	M2	38.00
N	Membekal semua pekerja dan peralatan serta membina Road Hump kepada profile dan dimensi menggunakan Premix Bituminous Macadam	M	60.50

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
A	<p><u>KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN (SAMB)</u></p> <p>Membekal semua pekerja dan peralatan dan cat dipermukaan Road Hump dengan menggunakan cat jalan yang normal. Garisan mesti 600mm lebar.</p>	M	6.60
B	<p>-sda- dan cat menggunakan Bahan <i>Thermoplastic marking</i> atau Durable Retroreflective Performed Pavement Makers. Garisan mestilah 600mm lebar dan minimum mestilah 2.5mm seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan.</p>	M	16.50