

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	(J) <u>KERJA –KERJA RAILING</u>		
A	Membekal dan memasang railing dari <i>M.S tubing 38mm</i> diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	70.00
B	Membekal dan memasang railing dari <i>-M.S tubings 50mm</i> diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	72.30
C	Membekal dan memasang railing <i>M.S tubings 62.5mm</i> diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	35.00
D	Membekal dan memasang railing <i>M.S tubings 62.5mm</i> diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	46.60
E	Menyimen tiang besi M.S ke dalam lantai konkrit termasuk 4 Bil. <i>M.S anchor ,bolt, M.S plate</i> dan mengimpalan.	NO	42.40
F	Menanam tiang besi kedalam tanah dengan asas <i>footing</i> berukuran 225mm x 225mm x 457mm	NO	36.30
G	Membekal dan memasang baru <i>M.S round bar 16mm x 990mm</i> panjang untuk <i>railing balcony, corridor</i> dan tangga termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat <i>primer</i> dan dua lapisan cat kilat.	NO	18.20
H	Membekal dan memasang <i>M.S Angle iron 38mm x 3mm</i> tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat <i>primer oxide</i> dan dua lapisan cat kilat.	M	17.60
J	Membekal dan memasang <i>M.S Angle iron 50mm x 5mm</i> tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	21.70
K	Membekal dan memasang <i>M.S Angle iron 63mm x 6mm</i> tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	22.90
L	Membekal dan memasang <i>M.S Angle iron 74mm x 6mm</i> tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	25.50
M	Membekal dan memasang M.S Paip 100mm diameter 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	98.20

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
A	Membekal dan memasang M.S Paip 125mm diameter 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	147.30
B	Membekal dan memasang M.S Paip 150mm diameter 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	19.70
C	Membekal dan memasang <i>M.S Hollow rectangular section</i> 25 mm x 50mm-1mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	14.00
D	<i>Membekal dan memasang M.S Hollow rectangular section</i> 25mm x 50mm-1.2mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	19.70
E	Membekal dan memasang <i>M.S Hollow rectangular section</i> 25mm x 50mm-2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.	M	31.50
F	Membekal dan memasang termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan <i>cat primer oxide</i> dan dua lapisan cat kilat. <i>M.S Hollow rectangular section</i> 37.5mm x 62.5mm- x 1.6mm tebal	M	33.40
B	Membekal dan memasang baru <i>M.S Hollow rectangular section</i> 37.5mm x 62.5mm x 2.3mm tebal untuk <i>railing balcony, corridor</i> dan tangga termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat	M	55.00
C	Membekal dan memasang baru <i>M.S Hollow rectangular section</i> 50mm x 50mm x 2.3mm tebal untuk <i>railing balcony, corridor</i> dan tangga termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat	M	59.00
D	Membekal dan memasang <i>M.S Hollow rectangular section</i> 50mm x 100mm x 2.3mm tebal untuk <i>railing balcony, corridor</i> dan tangga termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat	M	99.20
E	Membekal dan memasang <i>M.S Braket</i> mangga (Pad Regular) ukuran 150mm x 50mm x 37.5mm tebal termasuk <i>bolt & nut</i> yang diperlukan.	M	21.60
F	Membekal dan memasang kekisi (<i>grille</i>) dari keluli lembut pada tingkat termasuk bol-bol yang perlu serta mengecat satu lapisan cat <i>primer oxide</i> dan dua lapis cat kilat	M	129.40
G	Membekal dan memasang Kekisi (<i>Grille</i>) dari keluli lembut pada pintu termasuk bol-bol yang perlu serta mengecat satu lapisan cat <i>primer oxide</i> dan dua lapis cat kilat	M	163.20

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
A	Menyediakan dan memasang <i>awning</i> termasuk semua kerangka saiz 12mm hingga 25mm dia	M	212.70
B	Membekal dan memasang set baru <i>M.S section bar</i> 12mm x 975mm panjang termasuk mengimpal untuk <i>railing balcony, corridor</i> dan tangga serta mengecat 2 lapisan cat <i>primer</i> dan dua lapisan cat kilat.	NO	16.90
C	Membuka yang lama, bekal dan memasang railing dari besi G.I 37.5mm diameter termasuk mengimpal untuk railing balcony, corridor dan tangga serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat.	M	59.00
D	Membuka yang lama, bekal dan memasang railing dari Besi G.I 12mm diameter termasuk mengimpal untuk railing balcony, corridor dan tangga serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat.	M	17.10
E	Membekal dan memasang baru <i>M.S tubing</i> 100mm x 50mm dia. termasuk kerja-kerja memotong, membengkok, mengimpal dan menyediakan dan menyediakan permukaan dengan menyapu satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat.	M	46.00
F	Memotong <i>railing</i> reput 12mm dia, memasang baru termasuklah kerja-kerja membekal, membengkok mengimpal dan menyediakan permukaan dengan menyapu satu lapisan cat <i>primer</i> dan dua lapisan cat kilat.	M	18.20
G	Membekal dan memasang " <i>Checker Plate Sheet</i> " 3mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan	M	169.40
H	Membekal dan memasang " <i>Checker Plate Sheet</i> " 4mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan	M	217.80
J	Membekal dan memasang " <i>Checker Plate Sheet</i> " 5mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan	M	260.00