

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA CERUCUK KEPINGAN (SHEETPILE)</p>				
A	<p><i>Allow for providing sheet pile equipment, plants, tools for transportation to the site, handling, assembling, moving around within the site , dismantling and removal off from site on completion of piling operation.</i></p>	Item	-		
B	<p><i>Allow for moving sheet piling equipment, plant, tools in and about the site as often and wherever necessary including dismantling and reassembling for piling operation at respective ground formation level including any temporary staging and platform to case piling operation and any superficial excavation to facilitate movement of piling equipment and pla</i></p> <p><i>Approved U shape FSP 1A @ 600mm wide steel sheet pile (measured nett and no allowance made for laps and wastage) including edge piles, approved protective coating all as per manufacturer's details and Engineer's approval</i></p>	Item	-		
C	<p><i>Supply, deliver and unload interlocking steel sheet pile 12.00m long complete with all necessary approved shaped angle cluthces including applying to all surfaces with approved protective epoxy coating before fixing.</i></p>	M2	780		
D	<p><i>Handle, transport and pitch interlocking steel sheet pile 12.00m long.</i></p>	M2	780		
E	<p><i>Drive only interlocking steel sheet pile using:</i></p> <p><i>i. Silent piler</i></p>	Nos	108		
F	<p><i>Earth backfilling to infill gap as described</i></p>	Item	-		
TO COLLECTION (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Penutup Rasuk (<i>Capping Beam</i>)</p>				
A	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang dari jenis high tensile (460N/mm ²) - 4Y16 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P	KG	420		
B	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok bar tetulang dari jenis mild steel R10 serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan P.P atau wakil P.P	KG	300		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (formwork)100mm tebal tidak berketam pada permukaan muka tegak, dan lain-lain	M2	40		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:2:4-20mm) sebagai <i>capping beam</i> serta lain-lain kerja berkaitan.	M3	6		
TO COLLECTION (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN RUNTUHAN LONGKANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN ARIF, BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1137

BIL.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
A	<u>COLLECTION PAGE :</u> Pilling 1/2 :				
B	Pilling 2/2 :				
TOTAL CARRIED TO SUMMARY OF TENDER:					