

KERJA-KERJA MENAIKTARAF STRUKTUR PINTU AIR PEKAN BANTING SERTA KERJA BERKAITAN, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **28 hb. Julai 2026** di **Peti Sebutharga JPS Daerah Kuala Langat, Sungai Manggis, 42700 Banting**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u> Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-				
1.0	Menyediakan insurans jenis 'Contractor All Risk dan 'Workmen Compensation' serta PERKSEO.	Harga Pukul	-	-	
2.0	Mobilasi dan Demobilasi jentera, kelengkapan, peralatan dan tenaga kerja sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan.	Harga Pukul	-	-	
3.0	Pengawasan lalulintas dan keselamatan di tapak kerja sepanjang kerja-kerja pembinaan dijakankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda berserta logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Harga Pukul	-	-	
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
4.0	<u>KERJA-KERJA STRUKTUR</u> Membekal dan menyediakan tenaga kerja, jentera, bahan dan peralatan yang bersesuaian untuk melaksanakan kerja-kerja seperti berikut :-				
4.1	Kerja-kerja membina laluan akses sementara ke tapak bina serta membersihkan dan menutup semula laluan tersebut setelah kerja-kerja pembinaan siap dilaksanakan.	Pukal	-	-	
4.2	Kerja-kerja membekal dan melantak cerucuk kepingan keluli (steel sheet pile) sementara sebagai <i>cofferdam</i> dan membuka semula selepas kerja siap.	Pukal	-	-	
4.3	Kerja-kerja membekal dan memasang sistem pengepaman dan penyahairan serta membuka semula selepas kerja siap.	Pukal	-	-	
4.4	Kerja-kerja membekal serta melaksanakan suntikan Poliuretena (PU) untuk menghentikan kebocoran air melalui rekahan atau mengisi lompong di bawah papak, sambungan konkrit atau dibelakang dinding konkrit serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M³	250		
4.5	Kerja-kerja penggroutan simen (<i>cement grouting</i>) untuk menutup lubang-lubang dengan menggunakan konkrit gred C35 pengeras cepat dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M³	6		
4.6	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring BRC A10 sebanyak 2 lapisan, membekal serta memadat konkrit gred C35 setebal 150mm pengeras cepat untuk lantai di <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> pintu air dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M³	68		
4.7	Kerja-kerja membekal dan menambak tanah merah (import) untuk menutup segala lubang dan lompong di sekeliling struktur pintu air dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M³	200		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
4.8	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit dengan cuaca kering berukuran 900mm x 900mm serta menambak lapisan batu hancur (crusher run) sebagai tapak asas longkang, membina rasuk penutup (capping beam) dengan konkrit gred 25, tetulang besi Y12, acuan konkrit, membekal serta memasang penutup longkang jenis konkrit, sepanjang 8m untuk laluan masuk, konkrit pada tebing longkang dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M	65		
4.9	Kerja-kerja membaiki semula pintu pagar utama jenis dua daun dan pintu pagar pintu air jenis 1 daun gelongsor dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal	-	-	
4.10	Kerja-kerja mengorek dan membersihkan muara pintu air dengan menggunakan jentera excavator jenis amfibia serta merata sisa korekan pada tebing parit dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M	300		
4.11	Kerja-kerja membaiki semula laluan masuk dengan membekal dan menurap 50mm tebal lapisan haus (macadam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/ meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M ²	450		
4.12	Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum dan selepas kerja siap dilaksanakan dan kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal	-	-	
5.0	<u>LAPORAN BERGAMBAR</u>				
5.1	Menyediakan dua (2) set salinan laporan bergambar yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja bagi setiap pusingan kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> (pendrive).	Set	2		
JUMLAH KESELURUHAN					

Ringgit Malaysia:

.....