

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SHB 1, JALAN SHB 2, JALAN SHB 3, JALAN SHB 4, JALAN SHB 5, JALAN SHB 6, JALAN SHB 7, JALAN SHB 8, JALAN SHB 9 DAN JALAN SHB 10 SUBANG HEIGHTS, SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B))</p>	M2	24,000		
B	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F))</p>	M2	24,000		
C	<p>Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	24,000		
	<p>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</p>				