

DOKUMEN MEJA

Kepada:
.....
.....
.....

Sebutharga kerja untuk : **PENGAIARAN MOMMU**
No.Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/56/2026(SH)**

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 14 Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI STRUKTUR PENGAIARAN MOMMU REGULATOR SUNGAI HAJI DORANI SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **28hb Julai 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-		
1.2	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-		
1.3	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk tenaga mahir, dan peralatan binaan.	L.Sum	-		
1.4	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
2.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN ELEKTRIKAL				
2.1	Kerja-kerja pendawaian semula lampu dan spotlight menggunakan g.i conduit jenis 3/4 inci gred 19 termasuk kable single serta kelengkapan lain yang berkaitan.	L.Sum	-		
2.2	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu kalimantang 4ft jenis led termasuk aksesori	Set	2		
2.3	Kerja - kerja membekal dan memasang lampu spotlight jenis metal halide 150w jenis NIKON termasuk aksesori lain yang berkaitan.	Set	3		
2.4	Kerja - kerja membekal dan memasang armoured cable jenis 4core 4mm dari control panel ke motor hidraulik termasuk kerja-kerja berkaitan.	M	8		
2.5	Kerja - kerja membekal dan memasang P.U cabel 16mm 5 length dari meter ke panel DB.	M	20		
2.6	Kerja - kerja membekal dan memasang P.U cabel 10mm 3 length dari panel DB 415v ke DB 240v.	M	15		
2.7	Kerja - kerja membekal dan memasang panel DB jenis 2 pintu lengkap dengan MCCB, RCCD, SPD soket 3 pin, timer & bypass switch serta kerja-kerja pendawaian dalaman.	L.Sum	-		
2.8	Kerja - kerja membekal dan memasang peti agihan terlutup logam 3 fasa, labelling wire & komponen serta neutral l/d pemutus litar kecil mcb berkadaran hingga 32A termasuk pemula motor forward reverse untuk motor hidraulik 3 phase sehingga 10Hp serta soket 13A dan suis.	L.Sum	-		
2.9	Kerja - kerja membekal dan memasang panel meter jenis outdoor ip65 stand lengkap dengan kotak fius neutral link & earthing system.	L.Sum	-		
2.10	Kerja - kerja pemasangan pembumian (earthing system) menggunakan cable 16mm dari DB ke chamber termasuk laporan pengujian.	L.Sum	-		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4 -B/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
2.11	Menyediakan pole dari jenis G.I 2" 1/2 termasuk spike, chamber, copper rod & copper tape dan join menggunakan cadweld bagi menyiapkan lightning arrester termasuk laporan pengujian.	L.Sum	-		
2.12	Kerja - kerja membekal dan memasang motor hidraulik jenis 415v 3hp lengkap dengan coupling serta aksesori lain yang berkaitan.	Nos	1		
2.13	Kerja-kerja menyelenggara 1 unit enjin hidraulik termasuk menukar minyak hitam, fuel filter dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga enjin beroperasi dengan sempurna.	Nos	1		
2.14	Kerja-kerja membekal dan memasang keseluruhan hose hidraulik termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	L.Sum	-		
	JUMLAH KESELURUHAN -B/4-				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU