

SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</p> <p>A Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, crane, buruh mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak termasuk kos menyewa lori tunda bagi tujuan mengalihkan halangan.</p> <p>Insurans / Takaful</p> <p>B Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p> <p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p> <p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p> <p>E Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p> <p>Peralatan</p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.</p> <p>Papan Tanda Projek</p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>Jadual Perancangan Kerja</p> <p>H Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p> <p>Laporan Bergambar</p> <p>J Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGHAWA DINGIN</p> <p>KOMPLEKS 3C</p> <p>GALERI PENGUATKUASA</p> <p>BILIK PERSALINAN LELAKI DAN PEREMPUAN</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM20N-WIFI/A3LC20FN (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan,termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	4		
B	Jarak Copper Pipe	M	70		
C	Jarak air buang	M	70		
D	<p>Membekal dan memasang <i>Drain Water Pump</i> untuk penghawa dingin jenis <i>Split Unit Wallmounted</i> atau <i>Ceiling Exposed</i> serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>BILIK PEGAWAI 1 DAN 2</p>	Set	4		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.0 HP A3WM10N-WIFI/A3LC10F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan,termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	2		
F	Jarak Copper Pipe	M	82		
G	Jarak air buang	M	82		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):				
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity). Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u>				
	KOMPLEKS 3C (Samb.)				
	BILIK PEGAWAI 1 DAN 2 (Samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang Drain Water Pump untuk penghawa dingin jenis Split Unit Wallmounted atau Ceiling Exposed serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai	Set	2		
	BILIK BRAVO & ALAT TULIS				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.0 HP A3WM10N-WIFI/A3LC10F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.				
C	Jarak Copper Pipe	M	80		
D	Jarak air buang	M	80		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang Drain Water Pump untuk penghawa dingin jenis <i>Split Unit Wallmounted</i> atau <i>Ceiling Exposed</i> serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
	PEJABAT AM PENGUATKUASA				
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Cassette 2.5 HP A3CK25FF-WIFI/A3LC25F (Wireless Controller) (Acson atau setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Set	5		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity). Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.)</p> <p>PEJABAT AM PENGUATKUASA (Samb.)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	Jarak Copper Pipe	M	230		
B	Jarak air buang	M	230		
	<p>BILIK MESYUARAT/SURAU PEREMPUAN/SURAU LELAKI PINTU KACA</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM25N-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	4		
D	Jarak Copper Pipe	M	123		
E	Jarak air buang	M	123		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Drain Water Pump</i> untuk penghawa dingin jenis <i>Split Unit Wallmounted</i> atau <i>Ceiling Exposed</i> serta melupuskan unit sediaada dan dan serta mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
	<p>DAPUR ARAS LG KANAK-KANAK 3C</p> <p>G Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM20N-WIFI/A3LC20FN (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.) DAPUR ARAS LG KANAK-KANAK 3C (Samb.)</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang Split Unit Wallmounted 1.0 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32 termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Ceiling Expose 2.0 HP A3CM20C-WIFI/A3LC20F (indoor unit only) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	1		
C	Jarak Copper Pipe	M	230		
D	Jarak air buang	M	230		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang sangkar besi untuk unit outdoor penghawa dingin 1.0HP hingga 5.0HP dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	3		
	SEKOLAH AGAMA ARAS - TAHUN 3 & TAHUN 5				
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Cassette 2.0HP A3CK20FF-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller)</i> (Acson atau setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) R32 termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	2		
G	Jarak Copper Pipe	M	60		
H	Jarak air buang	M	75		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):				
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u>				
	KOMPLEKS 3C (Samb.)				
	PEJABAT SEK AGAMA				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.5 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.				
B	Jarak Copper Pipe	M	77		
C	Jarak air buang	M	75		
	TAHUN 1 DAN TAHUN 2				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Cassette 2.0HP A3CK20FF-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller) (Acson atau setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.				
E	Jarak Copper Pipe	M	62		
F	Jarak air buang	M	68		
	TAHUN 6				
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM25N-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan kerja-kerja berkaitan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.) TAHUN 6 (Samb.)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	Jarak Copper Pipe	M	51		
B	Jarak air buang	M	55		
	<p>SURAU LELAKI & PEREMPUAN</p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM25N-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	2		
	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak binaa dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
D	Jarak Copper Pipe	M	71		
E	Jarak air buang	M	70		
	<p>BILIK GURU 1</p>				
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Ceiling Expose 2.0 HP A3CM20C-WIFI/A3LC20F (indoor unit only) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	1		
	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak binaa dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
G	Jarak Copper Pipe	M	50		
H	Jarak air buang	M	52		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.)</p> <p>BILIK GURU 2</p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.5 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak binaa dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Jarak Copper Pipe</p> <p>C Jarak air buang</p> <p>TAHUN 4</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 2.0 HP A3WM20N-WIFI/A3LC20FN (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>E Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.5 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak binaa dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>F Jarak Copper Pipe</p> <p>G Jarak air buang</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :				

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):				
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u>				
	KOMPLEKS 3C (Samb.)				
	BILIK KAUNSELING, STOR & BILIK RAWATAN				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.5 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.				
B	Jarak Copper Pipe	M	97		
C	Jarak air buang	M	98		
	BILIK MUZIK BARU LG				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Ceiling Expose 2.0 HP A3CM20C-WIFI/A3LC20F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	1		
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.				
E	Jarak Copper Pipe	M	65		
F	Jarak air buang	M	68		
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :				

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K, JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.) BILIK GOLD ARAS G</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Cassette 3.0HP A3CK30FF-WIFI/A3LC30F (Wireless Controller) (Acson atau setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Cassette 1.5HP A3CK1.5FF-WIFI/A3LC1.5F (Wireless Controller) (Acson atau setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	1		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Split Unit Wallmounted 1.5 HP A3WM15N-WIFI/A3LC15F (Wireless Controller) (indoor & outdoor units) R32</i> termasuk pendawaian elektrik / suis kawalan sehingga berfungsi dengan keadaan baik dan menanggalkan serta melupuskan unit sediaada dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	1		
	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
D	Jarak Copper Pipe	M	178		
E	Jarak air buang	M	185		
	<p>PERPUSTAKAAN</p>				
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Air-Cooled Ducted Split (A5DB 125H / A5MC 125H) (indoor & outdoor units)</i> lengkap dengan <i>2nd drain pan, bracket, tile rod, thermostart, expansion valve (TXV), washable filter</i> dan segala aksesori lain yang berkaitan. Kerja juga termasuk membuat pengubahsuaian pada sesalur udara sediaada agar dapat dipasang dan disepadankan dengan indoor unit baru supaya sistem dapat berfungsi dengan baik (R410A) dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	5		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM):</p> <p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3C (Samb.) PERPUSTAKAAN (Samb.)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>copper pipe/drainage piping</i> dan termasuk membaikpulih permukaan siling, membuat <i>service door</i> (mengikut keperluan), mengecat semula mengikut warna asal, menampal serta melupuskan sisa kerja dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	Jarak Copper Pipe	M	180		
B	Jarak air buang	M	180		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					
:					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 11 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>KOMPLEKS 3K WATER COOLED PACKAGED UNIT DEWAN KOMPLEKS 3K</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, memasang dan mengujiterima universal PCB yang bersesuaian untuk diintegrasikan dengan sistem easitouch dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	2		
B	<p>Kerja-kerja <i>decommisioning and dismantling</i> sambungan <i>BAS system</i> dengan unit WCPU bagi memberi laluan sistem easitouch dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. wifi smart intergration monitoring system</p>	LOT	1		
C	<p>Membekal, memasang, mengujiterima dan pentauliahkan 'ACSON Wifi Control Module' AETW01-TM pada setiap unit WCPU untuk sistem integrasi pintar serta sambungan pada setiap unit <i>motorized valve</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	SET	1		
D	<p>Ujiterima dan kerja-kerja penetapan setting dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>Kerja-Kerja Elektrik</p>	SET	1		
E	<p>Kerja-kerja Membekal, memasang, mengujiterima dan pentauliahkan <i>Panel Distribution Board (DB)</i> untuk AHU menggantikan DB sedia ada di Kompleks 3K, MBSJ ,<i>Panel DB</i> jenis <i>metal clad</i> hendaklah mempunyai <i>test certificate</i> ,<i>pendawaian, starter, trunking, tray kabel</i> serta paip <i>conduit</i> serta aksesori berkaitan yang diperlukan mengikut spesifikasi JKR dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					
:					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PROGRAM SDG 10 & 13 (MENYOKONG PROTOKOL MONTREAL) DI KOMPLEKS 3C & 3K , JALAN PJS 11/2, BANDAR SUNWAY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1219

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN					
A	Kerja-kerja Pengujian pada Panel Kawalan (Control Panel Board) dan penghawa dingin untuk siap sedia digunakan dan lain-lain ujian yang berkaitan yang diperakui dan ditandatangani oleh orang kompeten yang masih aktif Suruhanjaya Tenaga dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
B	Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain berkaitan ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta pembaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak.	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					
:					