



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/22/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MEMPERKUKUHKAN
TEBING PARIT JALAN PALEMBANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI
KAMPUNG RANTAU PANJANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL
EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **10 MAC 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja jenis Contractor All Risk dan Workmen Compensation sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan tenaga buruh, jentera, papan tanda amaran lalulintas dan peralatan yang berkaitan semasa kerja-kerja pembinaan.	Pukal			
3	Mengadakan pengangkutan bagi jentera dan loji ke tapak semasa kerja dan selepas kerja siap dijalankan sepenuhnya.	Pukal			
4	<u>BATU SANGKAR (GABION) - 80M</u> Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm dia x 4.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	710		
5	Menjalankan kerja-kerja konkrit (grade 25 - setebal 150mm @ 6") , pemasangan besi tetulang (BRC A10 100mm x 400mm – 2 lapis) dan acuan bagi membina tapak gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	96		
6	Membekal, meletak dan menyusun 2m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu	Bil	80		

	<p>minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.</p>				
7	<p>Membekal, meletak dan menyusun 1m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.</p>	Bil	160		
8	<p>Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.</p>	M2	236		
9	<p>Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	M3	160		
10	<p>Membekal,merata dan memadat premix bagi membaikpulih jalan yang rosak serta kerja-kerja berkaitan.</p>	M2	400		
11	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive.</p>	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 8 MINGGU

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
