

DOKUMEN MEJA

Kepada:

Sebutharga kerja untuk: **PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN**
No. Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/52/2026(SH)**

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 09hb Jun 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR PENGAIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN, DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **23hb Jun 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 <i>softcopy</i> (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-	-	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
1.4	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk buruh binaan, peralatan binaan termasuk membina jalan masuk ke tapak serta membaikpulih kembali tapak/ruang dan jalan yang digunakan selepas siap kerja.	L.Sum	-		
1.5	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-		
2.0	KERJA - KERJA MEMASANG PAGAR PADA STRUKTUR PENGAIRAN				
2.1	Kerja-kerja membekal dan memasang pagar keselamatan baru jenis KIMMU Fence "FA Series" di setiap struktur CHO dengan anggaran 2500 mm x 3700 mm termasuk pintu pagar bermangga. (6 CHO) i) Mesh spacing 50mm x 150mm ii) Panel size 2400mm x 2400mm ii) Post size 50mm dia. X 2.74m ditanam dalam konkrit iv) Saiz beam konkrit 200mm x 200mm x 300mm	Nos	6		
2.2	Kerja-kerja membekal dan memasang pagar keselamatan baru jenis KIMMU Fence "FA Series" di setiap struktur kunci air dengan anggaran 5500 mm x 7500 mm termasuk pintu pagar bermangga. (Kunci Air Hijau) i) Mesh spacing 50mm x 150mm ii) Panel size 2400mm x 2400mm ii) Post size 50mm dia. X 2.74m ditanam dalam konkrit iv) Saiz beam konkrit 200mm x 200mm x 300mm	Nos	1		
2.3	Kerja-kerja meruntuhkan binaan konkrit di CHO 4 serta membuang segala bahan sisa binaan ke kawasan yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4 -B/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
3.0	KERJA-KERJA MEMASANG 'TRASH SCREEN'				
3.1	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Trash Screen' di setiap muka pintu CHO mengikut saiz pintu CHO seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	Nos	12		
4.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP CHAMBER CHO				
4.1	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup besi Chamber CHO di setiap CHO mengikut saiz di tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa	Nos	6		
5.0	KERJA - KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH STRUKTUR DEC DAN DC				
5.1	Kerja-kerja membekal dan menggantikan papan pintu air jenis kayu keras - lengkap bingkai keluli dan dicat dengan kemas kalis karat dan kalis cuaca, mengikut rekabentuk tapak sediaada di lokasi berikut:				
	i. Pintu DC Blok U	Nos	1		
	ii. Pintu DC Blok Q	Nos	1		
	iii. Pintu DC Blok D	Nos	1		
	iv. Pintu DC Blok C	Nos	1		
	v. Pintu DC Blok B	Nos	1		
	vi. Pintu DC Blok N	Nos	1		
	vii. Pintu DC Blok A	Nos	1		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/5				
	- B/4 -				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4				
6.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PALONG				
3.1	Kerja - kerja meninggikan palong dengan membina dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal, campuran simen dan pasir (1:3) di kiri dan kanan palong. (Panjang : 300m kiri dan kanan)				
	i. TASS 7	m ²	70		
	ii. TASS 8	m ²	70		
3.2	Kerja-kerja membekal dan menggantikan papan pintu air check gate jenis kayu keras - lengkap bingkai keluli dan dicat dengan kemas kalis karat dan kalis cuaca, mengikut rekabentuk tapak sediaada di lokasi berikut :				
	i. Pintu Check Gate TASS 1	Nos	1		
	ii. Pintu Check Gate TASS 2	Nos	1		
	iii. Pintu Check Gate TASS 3	Nos	1		
	iv. Pintu Check Gate TASS 4	Nos	1		
	v. Pintu Check Gate TASS 5	Nos	1		
	vi. Pintu Check Gate TASS 6	Nos	1		
3.3	Kerja-kerja membekal dan memasang plat besi bersaiz 250mm x 350mm termasuk bolt dan nut di setiap penyambung palong kiri dan kanan dari Ban 3 ke Ban 2 seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	i. TASS 7	Nos	550		
	ii. TASS 8	Nos	550		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/6				
	- B/5 -				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/5				151,300.00
7.0	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT PENGAIRAN				
7.1	Membekal dan menyediakan jentera Excavator Long Arm atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersihkan, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa.				
	7.1.1 PSS 10 Blok B & I	m	3,300		
	7.1.2 PSS 11 Blok B & I	m	3,180		
	7.1.3 PSS 12 Blok B	m	1,620		
7.2	Membekal segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan di sepanjang tebing Parit dengan berpanduan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari semasa ke semasa				
	7.1.1 PSS 10 Blok B & I	m	3,300		
	7.1.2 PSS 11 Blok B & I	m	3,180		
	7.1.3 PSS 12 Blok B	m	1,620		
	JUMLAH KESELURUHAN - B/6 -				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 8 MINGGU