

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 1/21, USJ 1/22, USJ 1/23, USJ 1/24, USJ 1/25, USJ 1/26, USJ 1/27 DAN USJ 1/28, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/32

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A,</p>	M2	15,200		
B	<p>Kerja-kerja road regulations works termasuk kerja menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</i>, turapan AC 14 (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (B,C, D, E, H)</p>	M2	200		
C	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)</p>	M2	15,200		
D	<p>Kerja-kerja turapan jalan Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	15,200		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 1/21, USJ 1/22, USJ 1/23, USJ 1/24, USJ 1/25, USJ 1/26, USJ 1/27 DAN USJ 1/28, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/32

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	BORONG	-		
B	<i>Single arrow marking</i>	NOS	18		
C	<i>Double arrow marking</i>	NOS	14		
D	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	2		
E	<p>Garisan 'BERHENTI'</p> <p>400mm lebar - <i>continous solid line</i></p> <p>150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p>	M2	31		
F	<p><i>Centre line - single broken line</i></p> <p>100mm lebar - <i>1.00m stroke @ 1.70m gap</i></p>	M	1,865		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 1/21, USJ 1/22, USJ 1/23, USJ 1/24, USJ 1/25, USJ 1/26, USJ 1/27 DAN USJ 1/28, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/32

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Perabot Jalan Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	14		
B	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang - 1 arah - 2 muka	NOS	15		
C	1 tiang - 2 arah - 2 muka	NOS	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 1/21, USJ 1/22, USJ 1/23, USJ 1/24, USJ 1/25, USJ 1/26, USJ 1/27 DAN USJ 1/28, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/32

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					