

## BAHAGIAN 3

### MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR Jabatan Kejuruteraan

**SEBUTHARGA NO.** : \_\_\_\_\_

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G1 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

**TAJUK KERJA :**

CADANGAN MENAIKTARAF GERAI MPHS SEDIA ADA & MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PADA BANGUNAN DI MEDAN SELERA PAGI, ANTARA GAPI

Nama & Alamat Syarikat

---



---



---

**Pengesahan Pejabat**



**Tarikh Tutup Tawaran :**

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Lobi MPHS.

**SENARAI KUANTITI**

Helaian :1 / 3

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<b><u>PERSEDIAAN AWALAN</u></b>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam.	L.S			
2.	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam	L.S			
3.	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan. Kos ini termasuk kawalan bagi elak kerosakkan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilakukan.	L.S			
4.	Kos Sewa Jentera / perancah / scaffolding sementara utk keperluan kerja di tempat tinggi (lebih 3m hingga 5m) utk sepanjang tempoh kerja hingga siap	LS			
5.	Kos 'mobilisation dan demobilisation' utk jentera, peralatan dan keperluan lain serta Kos kerja memindah/ mengalihkan barang-barang peniaga/ penyewa sedia ada ke tapak yang dikhaskan utk melaksanakan kontrak dan kos-kos perbelanjaan lain yang berkaitan	LS			
Jumlah dibawa ke hadapan					

CADANGAN MENAIKTARAF GERAI MPHS SEDIA ADA & MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PADA BANGUNAN  
DI MEDAN SELERA PAGI, ANTARA GAPI

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 2 / 3

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<b>Nota :</b> <u>Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran &amp; pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.</u>	Jumlah drp. m/surat sebelah			
	<b>SKOP UTAMA</b> <u>Bekal, pasang, ganti perkakas tetap yg rosak / spt diarah iaitu kerja buka, tanggal dgn cermat &amp; pasang yg baru dari jenis yg berkualiti. Skop kerja spt berikut :</u>				
1	Buka & tanggal bumbung serta awning metal deck sedia ada kemudian bekal dan pasang bumbung dari jenis 'metal deck' dengan ketebalan 0.48mm (minimum G28) serta dari warna dan pembekal serta kerja berkaitan yang diluluskan oleh Peg./Wakil Penguasa	m2	230.00		
2	Baikpulih talang hujan (gutter) yang rosak seperti yang diarahkan melibatkan buka/ tanggal dengan cermat. Selanjutnya, bekal, ganti & pasang gutter dari jenis PVC yang diluluskan termasuk kerja penyambungan, aksesori dan kerja kemasan.	m/run	45.00		
3	Baikpulih talang hujan RWDP yang rosak seperti yang diarahkan melibatkan buka/ tanggal dengan cermat. Selanjutnya, bekal, ganti & pasang RWDP saiz 50mmØ dari jenis PVC yang diluluskan termasuk kerja penyambungan dan kerja kemasan.	m/run	4.00		
4	Membekal pekerja bagi kerja-kerja membersihkan dan membuang keluar barang-barang yang tidak diperlukan serta menanggal perabot-perabot dan binaan haram yang tidak diperlukan ke tempat pembuangan serta lain lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	L/S			
5	Membina dinding <i>sand brickwall 113mm x 70mm max. thk.</i> dengan menambun <i>bondcrete cement</i> termasuk besi <i>stifner</i> , pada saiz diluluskan serta mengecat dan kerja-kerja kemasan seperti yang diarahkan Pegawai Majlis; i. pada ketinggian 1200mm x 4000mm (L) (maks)	nos	11.0		
6	Bekal & bina <i>counter top</i> jenis <i>R.C Gred 25</i> dengan struktur penyokong 80mmx80mm (min.) termasuk lapisan <i>BRC</i> dan kerja binaan acuan. Kerja termasuk bekal & pasang kepingan <i>aluminium 300mm thk. table top</i> beserta pintu 2 <i>daun dari jenis aluminium louvres</i> berkunci pada setiap satunya termasuk kerja-kerja penyambungan dan kerja-kerja kemasan seperti yang diarahkan saiz slab; i. 4000mm (maks) x 1200mm x 75mm	unit	5.0		
7	<u>Bekal &amp; mengecat semula tiang besi sedia ada spt skop kikis, bersih permukaan lama, mengecat baru dgn jenis cat, warna &amp; pembekal yg dilulus</u> i. Tiang sedia ada 3000mm Tinggi maks.	nos	12.00		
Jumlah dibawa ke hadapan					

CADANGAN MENAIKTARAF GERAI MPHS SEDIA ADA & MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PADA BANGUNAN  
DI MEDAN SELERA PAGI, ANTARA GAPI

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 3 / 3

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<b>Nota :</b> <u>Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran &amp; pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.</u>	Jumlah drp. m/surat sebelah			
7	Baikpulih laluan 'interlocking' sedia ada termasuk kerja pembersihan dengan menggunakan 'water jet' dan kerja mengecat keseluruhan 'interlocking ' menggunakan cat 'epoxy' termasuk kerja berkaitan. (Anggaran 400m2)	L.S			
8	Skop baikpulih parit perimeter gerai jenis parit HRDC yg rosak saiz 305mm Kerja termasuk mengorek longkang yg rosak / tanah, bina dasar konkrit 1:3:6 utk parit & dinding	m/run	60.00		
9	Bekal dan pasang papan tanda MEDAN SELERA ANTARA GAPI bersaiz 1200mm x 1200 jenis kaki heavy duty stainless steel termasuk kerja berkaitan	nos	1.00		
10	Mengecat seluruh permukaan tiang luar anggaran 24nos tiang kerangka bumbung untuk 10 unit gerai dari jenis & warna yg ditentukan termasuk skop mengikis permukaan yg rosak & mengecat lapisan under coat	L/S			
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					