



### JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/48/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ganesan Balakrishnam**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MEMPERKUKUHKAN TEBING PARIT 'BORROWPIT' DI BATU 7 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **01 JULAI 2021** sebelum **12.00** tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja jenis <b>Contractor All Risk dan Workmen Compensation</b> sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan tenaga buruh, jentera, papan tanda amaran lalulintas dan peralatan yang berkaitan semasa kerja-kerja pembinaan	Pukal			
3	Mengadakan pengangkutan bagi jentera dan loji ke tapak semasa kerja dan selepas kerja siap dijalankan sepenuhnya.	Pukal			
4	<b><u>BATU SANGKAR (GABION) - 85M</u></b> Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm dia x 3.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	755		
5	Menjalankan kerja-kerja konkrit (grade 25 - setebal 150mm @ 6" ) , pemasangan besi tetulang ( BRC A10 100mm x 400mm – 2 lapis) dan acuan bagi membina tapak gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	102		
6	Membekal, meletak dan menyusun <b>2m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh	Bil	85		

7	Pegawai Penguasa.  Membekal, meletak dan menyusun <b>1m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	Bil	170		
8	Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M2	250		
9	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M3	170		
10	membekal dan meratakan tanah merah bagi meninggikan tanah di kawasan kuarters penjaga pintu air serta kerja-kerja berkaitan.	M3	180		
11	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive.	Pukal			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja : Lapan (8) Minggu .**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

## Ringgit Malaysia

.....  
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----