

MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u> KERJA-KERJA LONGKANG Kerja-Kerja memasang Box Culvert dan Longkang U-Drain				
A	Kerja-kerja Membekal, menghampar dan memadat 'Crusher run' dengan purata tebal 300mm dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (untuk lapisan asas longkang dan box culvert)	M3	170		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A10 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 6.16 kg tiap-tiap meter persegi sebagai alas <i>Box Culvert</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	200		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan ready-mix konkrit gred 25 (1: 1 1/2:3-20mm) 200mm purata tebal sebagai asas <i>box culvert/capping beam/strut/sum</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	61		
	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk 'U' saiz <i>standard</i> 1500mm x 1200mm dengan <i>dry weather flow</i> (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa				
D	1500mm x 1200mm	M	132		
E	1500mm x 1500mm	M	98		
	Kerja-kerja membekal dan memasang pembentuk kekotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan 'dry weather flow' termasuk penutup (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa				
D	1500mm x 900mm	M	51		
D	1500mm x 1200mm	M	51		
E	1500mm x 1500mm	M	31		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :				
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u>				
	KERJA-KERJA LONGKANG (Sam)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan <i>non woven geotextile</i> pada kawasan sambungan <i>box culvert</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	600		
	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang untuk <i>RC Sump/capping beam/strut</i> serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Harga adalah termasuk harga untuk memotong dan pembaziran, membengkok dan memasang pada tempatnya)				
B	12mm diamter rod keluli tegangan tinggi	KG	2,110		
C	6mm diameter rod keluli lembut (R6@200mm c/c)	KG	882		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit pada muka yang tegak (berketam) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	106		
	Tembok Batu Bata dan Wingwall				
E	Kerja-kerja membina dan menyiapkan dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal , diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar termasuk exmet pada setiap 4 lapisan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	90		
F	Kerja-kerja melepa licin 25 mm tebal pada permukaan tembok dengan campuran simen dan pasir (1:3) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	90		
	Penutup Sump				
G	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / sump jenis besi tugas berat - Typ MSGHD3 (MS Grating -heavy duty) saiz 2100mm x 2100mm dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					
BQ KERJA LONGKANG2/3					

MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :	M	230		
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u> KERJA-KERJA LONGKANG (Sam) Hand Railing Kerja-kerja membekal dan memasang pagar(railling jenis Besi Tergalvani (G.I) setinggi 900mm berdiameter 75mm termasuk plat keluli lembut, anchor bolt dan aksesori lain seperti dalam lukisan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa				
JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					